契約書(案)

- 1 業 務 名 平成27年度 林道事業設計外注費積算プログラム外改修業務
- 2 納 入 場 所 北海道森林管理局 森林整備部 森林整備第二課
- 2 履 行 期 間自 平成27年 月 日(契約締結日の翌日)至 平成27年 8月31日
- 3 契 約 金 額 金 円 (うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 金 円)
- 4 契約保証金 免除

上記業務について、発注者「支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 古久保 英嗣」(以下「甲」という。)と、受注者「 」(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により、契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成27年 月 日

発注者 住所 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番 氏名 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 古久保 英嗣

受 注 者 住 所 氏 名 (総則)

- 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする役務の契約をいう以下同じ。)を履行しなければならない。
- 2 乙は、契約書記載の役務(以下「役務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完成し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
- 3 乙は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合を 除き、成果物を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
- 4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
- 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
- 7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合 を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
- 8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
- 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
- 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(指示等及び協議の書面主義)

- 第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
- 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項 に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行 った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
- 3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
- 4 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(権利義務の譲渡等)

- 第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては ならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
- 2 乙は、成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただしあらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(著作権の譲渡等)

- 第4条 乙は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する 著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権 (著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時 に甲に無償で譲渡するものとする。
- 2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の 承諾なく自由に公表することができる。
- 3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該 著作物に表示した氏名を変更することができる。
- 4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現の ためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物 に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。

- 5 乙は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、 当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内 容を公表することができる。
- 6 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。

(一括再委託等の禁止)

- 第5条 乙は、役務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者 に委任し、又は請け負わせてはならない。
- 2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が仕様書において指定した部分を第三者に委任し、 又は請け負わせてはならない。
- 3 乙は、役務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、 甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が仕様書において指定した軽微な部分を委 任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
- 4 甲は、乙に対して、役務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他 必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)

第6条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(仕様書と役務内容が一致しない場合の修補義務)

第7条 乙は、役務の内容が仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(役務の中止)

- 第8条 甲は、必要があると認められるときは、役務の中止内容を乙に通知して、役務の 全部又は一部を一時中止させることができる。
- 2 甲は、前項の規定により役務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は乙が役務の続行に備え役務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(甲の請求による履行期間の短縮等)

- 第9条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮 変更を乙に請求することができる。
- 2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別 の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請 求することができる。
- 3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、 又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(履行期間の変更方法)

- 第10条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
- 2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

- 第11条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
- 2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
- 3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲 が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

(一般的損害)

第12条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他役務を行うにつき生じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

(不可抗力による損害)

- 第13条 成果物の引渡し前に、天災等で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、重大な損害を受け、成果物の納入が不可能となったときは、 乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
- 2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに確認を行い、乙が明らかに損害 を受け、これにより成果品の納入が不可能となったことが認められる場合は、甲乙協議す るものとする。

(検査及び引渡し)

- 第14条 甲は、乙から成果物の納入があったときは、その日から起算して10日以内に乙の立ち会いの上検査を行い、合格したときは、乙は直ちに当該成果物を甲に引渡さなければならない。
- 2 成果品の納入及び検査に要する一切の費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて乙の負担とする。
- 3 乙は、第1項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければな らない。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(請負代金の支払)

- 第15条 乙は、前条第1項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
- 2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
- 3 甲がその責に帰すべき事由により前条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(引渡し前における成果物の使用)

- 第16条 甲は、第14条第1項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を 乙の承諾を得て使用することができる。
- 2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
- 3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を 及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(第三者による代理受領)

- 第17条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人と することができる。
- 2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払 請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に 対して第15条の規定に基づく支払をしなければならない。

(かし担保)

- 第18条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
- 2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第14条第1項の規定による引渡 しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は 重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
- 3 甲は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
- 4 第1項の規定は、成果物のかしが仕様書の記載内容、甲の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における損害金等)

- 第19条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に役務を完了することができない場合に おいては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
- 2 前項の損害金の額は、請負代金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第 1項の規定により決定された率を乗じて計算した額とする。
- 3 甲の責に帰すべき事由により、第15条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、末受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額とする。
 - 計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

(甲の解除権)

- 第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
 - 一 その責に帰すべき事由により、履行期間内に役務が完了しないと明らかに認められるとき。
 - 二 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
 - 三 第22条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
- 2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に 相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
- 3 甲は、役務が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、 契約を解除することができる。

4 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その 損害を賠償しなければならない。

(乙の解除権)

- 第21条 乙は、甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、 契約を解除することができる。
- 2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害 の賠償を甲に請求することができる。

(解除の効果)

- 第22条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
- 2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に役務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負代金額」という。)を乙に支払わなければならない。
- 3 前項に規定する既履行部分請負代金額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の 日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

(賠償金等の徴収)

- 第23条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
- 2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(特約条項)

第24条 この契約の特約事項については、別紙1及び別紙2のとおりとする。

(契約外の事項)

第25条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。

(談合等の不正行為に係る解除)

- 第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を 解除することができる。
 - (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
- (2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第8 9条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起された とき。
- 2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、 当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)
- 第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部 又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金 として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
 - (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
 - (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、 当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の 規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
 - (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第2 1項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
- (4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第9 5条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
- 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の 契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違 約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
 - (1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定 の適用があるとき。
- (2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
- (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
- 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
- 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(属性要件に基づく契約解除)

- 第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の 各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除するこ とができる。
 - (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
 - 条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
 - (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
 - (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
 - (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(行為要件に基づく契約解除)

- 第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
 - (1) 暴力的な要求行為
 - (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
 - (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 - (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
 - (5) その他前各号に準ずる行為

(表明確約)

- 第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将 来にわたっても該当しないことを確約する。
 - 2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(再請負契約等に関する契約解除)

- 第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再 請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)と の契約 を解除させるようにしなければならない。
 - 2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)

- 第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これに より乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
 - 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)

第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

仕様書

業務名:平成27年度 林道事業設計外注費積算プログラム外改修業務

第1条 適用範囲

本仕様書は、北海道森林管理局(以下、「発注者」という)が発注する「平成27年度 林道事業設計外注費積算プログラム外改修業務」(以下、「本業務」という)に適用する。

第2条 履行

本業務の履行にあたっては、本様書のほか関係法規等について遵守し、業務の目的を十分に理解した上で受注者の有する知識・技術・経験を高度に発揮しなければならない。なお、本仕様書に明記していない事項であっても業務の要件を満たす上で必要となる作業等については、すべて受注者の実施、費用負担で責任をもって履行することとする。

第3条 業務概要

本業務は、発注者が使用する「林道事業設計外注費積算プログラム」及び「工事 費積算プログラム」について改修を行うものである。

第4条 協議

業務の実施にあたっては、適切な業務の遂行を図るため連絡を密にし、業務上不明な点または疑義が生じた場合は速やかに協議するものとする。

第5条 情報の取扱い

受注者は、本業務の履行過程において取得した全ての情報について、発注者の承諾を得ずに第三者への提供、本業務目的以外の利用、複写又は廃棄等を行ってはならない。

第6条 貸与する資料

本業務の実施にあたっては、以下の物品等を貸与する。ただし、貸与品は本業務 以外の目的に使用してはならない。また、発注者の求めに応じ管理状況を明らかに するとともに、本業務完了時には速やかに返還するものとする。

- ① 林道事業設計外注費積算プログラム
- ② 林道事業設計外注費積算プログラム取扱説明書
- ③ 工事費積算プログラム
- ④ 工事費積算プログラム取扱説明書
- ⑤ その他必要な資料

第7条 業務内容

- 1 別添「林道事業設計外注費積算プログラム外改修内容」のとおりとする。
- 2 前項の業務について、正しく修正・改良が行われたかどうか検証を行うこと。また、修正・改良箇所以外に不具合が発生しておらずプログラムが正常に動作するかどうか検証を行うこと。
- 3 第3項の検証にあたっては、発注者が用意するデータでも検証をおこなうこと。

第8条 成果品

第7条の成果を取りまとめ、以下の成果品を提出すること。

- ① 林道事業設計外注費積算プログラム・・・CD-R (正・副×各1枚)
- ② 積算プログラム取扱説明書・・・・・・印刷物×1部、電子データ
- ③ 工事費積算プログラム・・・・・・・CD-R (正・副×各1枚)
- ④ 積算プログラム取扱説明書・・・・・印刷物×1部、電子データ

第9条 用紙

積算プログラム取扱説明書を印刷する用紙は、間伐材を使用したグリーン購入法 に適合した用紙とすること。

第10条 成果品の納入

成果品の納入場所は、北海道森林管理局 森林整備第二課とする。

第11条 瑕疵担保責任

- 1 納品物の瑕疵担保期間は、納入後1年間とする。
- 2 プログラム全体について、瑕疵担保責任を負うものとする。

第12条 その他の留意事項

- 1 詳細な事項及び本仕様書等に定めのない事項については、発注者と必要に応じて 打ち合わせを行うこと。
- 2 稼働後1年間、設定や運用方法等について受注者からの問い合わせについて対応 すること。
- 3 納入後に異常等が生じた場合は受注者の責任において、その補修等の作業を行うこと。

業務内訳書

業務名

平成27年度 林道事業設計外注費積算プログラム外改修業務

業務	数量	単位	適用
1.協議打ち合わせ	1	뉩	業務着手時、機能検証、納品時各1回
2.既存プログラム解析	2	式	現行の積算構成等に基づく既存プログラムの確認作業等
3.システム改修	2	式	改正後の積算構成を既存プログラムに反映、改正後の標準歩掛の入力等
4.改修プログラム検証	2		改正後の積算構成等が改修プログラムに反映し、適切な積算プログラムと なっているか検証
5.取扱説明書の更新	2	式	既存の取扱説明書を改修プログラムに応じて更新

林道事業設計外注費積算プログラム外改修内容

林道事業設計外注費積算プログラムについて

森林整備保全事業の調査・測量・設計等を外注する場合の取扱い要領(以下、要領) 及び林道工事調査等業務標準歩掛(以下、歩掛)の改正に伴い、受注者が現在、積算事 務にて活用している既存の積算プログラムについて改修する業務である。

既存の積算プログラムは別添対照表の現行欄の構成等に基づき動作しているが、要領及び歩掛の改正により、積算に係る構成等が変更となったことから、要領及び歩掛改正後の構成等に沿った積算プログラム及び取扱説明書に改修する。

なお、既存プログラム (Microsoft Office Excel 2013 まで対応) 及び取扱説明書 (Microsoft Office Word2013 まで対応)については、契約後に一式貸与する。

工事費積算プログラムについて

品確法の改正により、林野庁より適正な積算内容を公表する必要があるので金額抜きの単価表等の公表を指示されているので、それに対応するため金額抜きで印刷機能を追加する改修である。

既存の積算プログラムの不具合を改修する。

なお、既存プログラム (Microsoft Office Excel 2013 まで対応) 及び取扱説明書 (Microsoft Office Word2013 まで対応) については、契約後に一式貸与する。

北海道森林管理局林道工事調査等業務標準歩掛(平成23年3月31日付け22北森二第29号北海道森林管理局長通知)の一部改正新旧対照表

改正後

災害復旧工事、新設工事、改良工事、落石防止網工業務外

- 1 国有林林道災害復旧工事調査測量、設計標準歩掛
- 1. 林道災害復旧工事調查·測量標準歩掛(略)
- 2. 林道災害復旧工事設計標準歩掛
- (1) 事前調査及び復旧調査計画等

(100m当たり) *()は1業務当たり

		直 接	人	‡ 費			労務費
技師長	主任技師	主査技師	技 師	技師補	技術員	計	製図工
			0.10	0.10		0.20	
	0.08	0.09	0.17	<u>0. 15</u>	<u>0. 15</u>	0.64	
		(2.00)	(2.00)			(4.00)	
	0.08	<u>0. 09</u>	0.27	<u>0. 25</u>	<u>0. 15</u>	0.84	
		(2.00)	(2.00)			(4.00)	
	技師長	0.08	技師長 主任技師 主査技師 0.08 0.09 (2.00) 0.08 0.09 0.08 0.09	技師長 主任技師 主査技師 技師 0.08 0.09 0.17 (2.00) (2.00) 0.08 0.09 0.27	技師長 主任技師 主査技師 技師 技師補 0.08 0.09 0.17 0.15 (2.00) (2.00) 0.27 0.25	技師長 主任技師 主査技師 技師 技師補 技術員 0.08 0.09 0.17 0.15 0.15 (2.00) (2.00) 0.27 0.25 0.15	技師長 主任技師 主査技師 技師 技師補 技術員 計 0.08 0.09 0.17 0.15 0.15 0.64 (2.00) (2.00) 0.27 0.25 0.15 0.84

備考 協議等は、2回の場合である。

なお、現場作業中の協議は随時行うが歩掛には計上しないものとする。

(2) 設計等

(100m当たり)

区分·名称			直 接	人	件 費			労務費
	技師長	主任技師	主査技師	技 師	技師補	技術員	計	製図工
工法検討	0.10	0.13	0. 13				0.36	
平面縦断設計				0.03	0.06	0.11	0.20	0.05
横断設計				0.10	0.16	0.16	0.42	0.20
構造物設計				0.10	0.10	<u>0. 11</u>	<u>0.31</u>	0.15
構造物計算					0.07	0.27	0.34	
土量計算等					0.07	0.27	0.34	
照查		0.02	0.02	0.02			0.06	
計	0.10	0.15	0. 15	<u>0. 25</u>	<u>0. 46</u>	<u>0. 92</u>	<u>2. 03</u>	0.40

(3) 報告書作成(略)

現行

災害復旧工事、新設工事、改良工事、落石防止網工業務外

- 1 国有林林道災害復旧工事調査測量、設計標準歩掛
- 1. 林道災害復旧工事調查·測量標準歩掛(略)
- 2. 林道災害復旧工事設計標準歩掛
- (1) 事前調査及び復旧調査計画等

(100m当たり) *()は1業務当たり

				•		, ,		• •
区分·名称		直	接	人件	費			労務費
	技師長	主任技師	主査技師	技 師	技師補	技術員	計	製図工
計 画 準 備				0.10	0.10		0. 20	
復旧調査計画等		0.07	0.07	0.14	0.14	0.14	0.56	
協議等			(2.00)	(2.00)			(4.00)	
計		0.07	0.07	0.24	0.24	0.14	0.76	
			(2.00)	(2.00)			(4.00)	
I								

備考 協議等は、2回の場合である。

なお、現場作業中の協議は随時行うが歩掛には計上しないものとする。

(2) 設計等

(100m当たり)

区分・名称			直 接	人	件 費			労務費
	技師長	主任技師	主査技師	技 師	技師補	技術員	計	製図工
工法検討	0.10	0.13	0.13				0.36	
平面縦断設計				0.03	0.06	0.10	0.19	0.05
横断設計				0.07	0.15	0.15	0.37	0.20
構造物設計				0.07	0.10	0.10	0.27	0.15
構造物計算					0.07	0. 25	0.32	
土量計算等					0.07	0. 25	0.32	
照查		0.02	0.02	0.02			0.06	
計	0.10	0.15	0.15	0. 19	0.45	0.85	1.89	0.40

(3) 報告書作成(略)

(4) 設計等(本設計を計上する場合)

(100m当たり)

区分・名称			直 接	人	件 費			労務費
	技師長	主任技師	主査技師	技 師	技師補	技術員	計	製図工
工法検討	0.05	0.07	0.07				0. 19	
平面縦断設計				0.02	0.03	0.05	0.10	0.03
横断設計				0.05	0.08	0.08	0.21	0.10
構造物設計				0.07	0.10	0.10	0.27	0. 15
構造物計算					0.07	0.27	0.34	
土量計算等					0.07	0.27	0.34	
照查		0.02	0.02	0.02			0.06	
計	0.05	0.09	0.09	<u>0. 16</u>	0.35	0.77	<u>1.51</u>	0. 28

備考 災害復旧工事調査・測量業務に本設計を計上する場合は、通常の(2)設計等に本歩掛 を加算することとする。

- 2 国有林林道新設工事(作業道格上げ)調査・測量、設計標準歩掛
- 1. 林道新設工事(作業道格上げ)調査・測量標準歩掛(略)
- 2. 林道新設工事(作業道格上げ)設計標準歩掛 一車線林道設計(作業道格上げ)
- (1) 詳細設計

(1km当たり)

区	分	単			直接人	件 費			労務費
名	称	位	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	製図工
平面縦	断設計	人				<u>0.62</u>	<u>0. 56</u>	<u>0. 56</u>	0.50
横断	設 計	IJ				0.37	0.81	0.56	0.75
構造物	勿設計	IJ				0.37	0.81	<u>0.56</u>	0.38
土工数	量計算	IJ				<u>0.35</u>	<u>0.55</u>	0.55	
構造物数	数量計算	IJ				<u>0.35</u>	<u>0.55</u>	0.55	
照	查	IJ				<u>0.36</u>			
合	計	IJ				<u>2.42</u>	3.28	2.78	1.63

備考 構造物設計、構造物数量計算及び照査の歩掛は、対象地の平均斜面勾配によって補正するもの

とし、算定式及び補正値は次のとおりとする。

積算歩掛=歩掛×(1+補正値)

斜面勾配による補正

斜面勾配	30度未満	30~40度	40度以上
補正値	<u>-0. 2</u>	0	<u>+0. 2</u>

(2)協議・打ち合わせ(略)

(4) 設計等(本設計を計上する場合)

(100m当たり)

区分・名称			直 接	人	件 費			労務費
	技師長	主任技師	主査技師	技 師	技師補	技術員	計	製図工
工法検討	0.05	0.07	0.07				0. 19	
平面縦断設計				0.02	0.03	0.05	0.10	0.03
横断設計				0.04	0.08	0.08	0.20	0.10
構造物設計				0.07	0.10	0.10	0.27	0.15
構造物計算					0.07	0. 25	0.32	
土量計算等					0.07	0. 25	0.32	
照 査		0.02	0.02	0.02			0.06	
計	0.05	0.09	0.09	0.15	0.35	0.73	1.46	0.28
144 de 1// de 1/4 de .)	- 1 - H - 1			> > > > 10 /	-\ =H.=1 &&.	1 11 111

備考 災害復旧工事調査・測量業務に本設計を計上する場合は、通常の(2)設計等に本歩掛を加算することとする。

- | 2 国有林林道新設工事(作業道格上げ)調査・測量、設計標準歩掛
 - 1. 林道新設工事(作業道格上げ)調査・測量標準歩掛(略)
 - 2. 林道新設工事(作業道格上げ)設計標準歩掛
 - 一車線林道設計(作業道格上げ)
 - (1) 詳細設計

(1km当たり)

								(1111			
区	分	単		直接人件費							
名	称	位	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	製図工		
平面縦	断設計	人				0.50	0.50	0.50	0.50		
横断	設 計	"				0.25	0.75	0.50	0.75		
構造物	力設 計	"				0.25	0.75	0.50	0.38		
土工数	量計算	"				0.25	0.50	0.50			
構造物数	 量計算	"				0. 25	0.50	0.50			
照	查	"				0.30					
合	計	"				1.80	3.00	2. 50	1.63		

(2)協議・打ち合わせ(略)

(3)報告書作成

(1業務当たり)

区	分	単			直接人	件 費			労務費	
名	称	位	技師長	技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員						
報告		人				<u>1. 90</u>	<u>0. 56</u>			

- 3. 国有林林道改良工事調査・測量標準歩掛
- 1. 林道改良工事調査・測量標準歩掛(略)
- 2. 林道改良工事設計標準歩掛 一車線林道設計(改良)
- (1) 復旧調査計画等

(100m当たり)

									`		
	区	分	単		直接人件費						
;	名	称	位	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	製図工	
復	旧調査	(外業)	人		0.08	0.09	<u>0. 17</u>	<u>0. 15</u>	<u>0. 15</u>		

備考 写真撮影及び現地調査、復旧計画の決定

(2) 詳細設計

(100m当たり)

区	分	単		直接人件費						
名	称	位	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	製図工	
工法	検 討	人	0.10	0. 13	0.13					
平面縦	断設計	IJ				0.03	0.06	0.11	0.05	
横断	設 計	IJ				<u>0. 10</u>	<u>0.16</u>	0.16	0.20	
構造物	勿設計]]				0.10	0.10	<u>0.11</u>	0.15	
構造物数	数量計算	IJ					0.07	0.27		
土工数	量計算	"					0.07	0.27		
照	查	"		0.02	0.02	0.02				
合	計	IJ	0.10	0. 15	0. 15	<u>0. 25</u>	0.46	<u>0. 92</u>	0.40	

- (3)協議・打ち合わせ(略)
- (4)報告書作成(略)
- 4 落石防止網工測量、設計業務
- 1. 測量業務(略)

(3)報告書作成

(1業務当たり)

区	分	単		Ī	直接人	件 費			労務費
名	称	位	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	製図工
報告書作成 人						<u>1.50</u>	0.50		

- 3. 国有林林道改良工事調査・測量標準歩掛
- 1. 林道改良工事調査・測量標準歩掛(略)
- 2. 林道改良工事設計標準歩掛
 - 一車線林道設計(改良)
- (1) 復旧調査計画等

(100m当たり)

区	分	単		直接人件費							
名	称	位	技師長	支師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員							
復旧調査	(外業)	人		0.07	0.07	0.14	0. 14	0. 14			

備考 写真撮影及び現地調査、復旧計画の決定

(2) 詳細設計


(100m当たり)

区	分	単		直接人件費					
名	尓	位	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	製図工
工法検	討	人	0.10	0.13	0.13				
平面縦断設	計]]				0.03	0.06	0.10	0.05
横断設	計	"				0.07	0.15	0.15	0.20
構造物設	計	"				0.07	0.10	0.10	0.15
構造物数量計	·算	"					0.07	0. 25	
土工数量計	算	IJ					0.07	0. 25	
照	査	IJ		0.02	0.02	0.02			
合	十	"	0.10	0. 15	0. 15	0.19	0.45	<u>0.85</u>	0.40

- (3)協議・打ち合わせ(略)
- (4)報告書作成(略)
- 4 落石防止網工測量、設計業務
- 1. 測量業務(略)

2. 設計業務

- (1) 適用に当たっての留意事項(略)
- (2) 歩掛の補正(略)
- (3) 落石防止網工の設計
 - 1) 落石防止網工設計歩掛の構成




2) 設計業務の内容

種 別	作業内容
設計計算	
安定計算	構造物の型式、規模等の決定に必要な安定計算を行う。
設計図作成	
平面図等作成	平面図(工種配置図を兼ねる)には、金網・ワイヤー等の各工種の配
	置を図示したものを作成する。
構造図作成	金網・ワイヤー等各工種ごとの構造図を作成する。なお、複雑な場合
	は標準図、模式図等を作成する。
数量計算	構造図等から工種等の数量、施工に係る資材等について、その算出根
	拠を明確にして算出する。
照 査	設計業務着手時、業務の中間、成果品提出前の各段階において総合的
	に照査を行うとともに、設計図や数量計算、設計説明書等に誤りがない
	か確認する。
設計説明書等作成	設計条件、構造物の規模、型式等の決定に至る経緯、検討内容、施工
	上留意すべき事項等について取りまとめる。

2. 設計業務

- (1) 適用に当たっての留意事項(略)
- (2) 歩掛の補正(略)
- (3) 落石防止網工の設計
 - 1) 落石防止網工設計歩掛の構成



2) 設計業務の内容

種 別	作 業 内 容
設計図作成	
平面図等作成	平面図(工種配置図を兼ねる)には、金網・ワイヤー等の各工種
	の配置を図示したものを作成する。
構造図作成	金網・ワイヤー等各工種ごとの構造図を作成する。なお、複雑な
	場合は標準図、模式図等を作成する。
数量計算	構造図等から工種等の数量、施工に係る資材等について、その算
	出根拠を明確にして算出する。
照 查	設計業務着手時、業務の中間、成果品提出前の各段階において総
	合的に照査を行うとともに、設計図や数量計算、設計説明書等に誤
	りがないか確認する。
設計説明書等作成	設計条件、構造物の規模、型式等の決定に至る経緯、検討内容、
	施工上留意すべき事項等について取りまとめる。

(4) 落石防止網工の設計歩掛

1) 設計計画

(1件当たり)

区分	単		直接	人件費			<u> </u>
<u>名 称</u>	位 技師長	主任技師	<u>技師A</u>	技師B	技師C	技術員	製図工
安定計算	人	<u>1.34</u>		<u>1. 17</u>			
<u>計</u>		1.34		1.17			

2) 設計図作成

(1件当たり)

区 分	単		直接人件費							
名 称	位	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	製図工		
平面図等	人			0.84	1.34	<u>1. 17</u>	2. 17	2.0		
構造図	"			0.92	1.42	2.21	2.21	2.0		
数量計算	"					1.39	2.39			
計				<u>1. 76</u>	<u>2.76</u>	4.77	<u>6. 77</u>	4.0		

- 備考1 周囲との関連を出来るだけ図示する。
 - 2 この歩掛には測量原図への構造物の記入が含まれている。
 - 3 この歩掛は各種構造物の数量計算のほか法面積の計算を含む。

<u>3</u>) 照査

(1件当たり)

	区	分	単		直接人件費						
名	称		位	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	製図工	
	照	査	人		<u>0. 63</u>		<u>1. 26</u>				
	青	+			<u>0.63</u>		<u>1. 26</u>				

4) 設計説明書等作成

(1件当たり)

区 分	単	直接人件費							
名 称	位	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	製図工	
調査説明 書等作成	人		<u>0. 67</u>	1.34	<u>1.34</u>		<u>2. 17</u>		
計			0.67	<u>1.34</u>	<u>1.34</u>		<u>2. 17</u>		

5 保安林内作業行為等申請書作成業務積算基準

(4) 落石防止網工の設計歩掛

<u>1</u>) 設計図作成

(1件当たり)

区分	単		直接人件費								
名 称	位	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	製図工			
平面図等	人			<u>0. 5</u>	1.0	<u>1. 0</u>	2.0	2.0			
構造図]]			<u>0.5</u>	1.0	2.0	2.0	2.0			
数量計算	, ,,,					<u>1. 0</u>	2.0				
計				1.0	2.0	4.0	<u>6. 0</u>	4.0			

- 備考1 周囲との関連を出来るだけ図示する。
 - 2 この歩掛には測量原図への構造物の記入が含まれている。
 - 3 この歩掛は各種構造物の数量計算のほか法面積の計算を含む。

2) 照査

(1件当たり)

区 分	単		直接人件費								
名 称	位	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	製図工			
照 査	人		0.5		1.0						
計			<u>0. 5</u>		1.0						

3) 設計説明書等作成

(1件当たり)

区	分	単		直接人件費			労務費		
名	称	位	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	製図工
	説明 作成	人		0.5	<u>1. 0</u>	<u>1. 0</u>		2.0	
言	+			0.5	1.0	1.0		2.0	

5 保安林内作業行為等申請書作成業務積算基準


1. 適用範囲

この積算基準は、保安林内作業行為申請の業務を外注する場合に適用するものとする。

なお、当該設計業務の箇所が保安林内作業行為申請を必要とせず、土壌汚染対策法に係る届出のみが 必要である場合については、「保安林内作業行為申請書」を「土壌汚染対策法届出様式」と読み替えて 適用できるものとする。

2. 外注費積算

(1) 外注費の構成



(2) 外注費構成費目の内容

ア 直接原価

直接原価は、次の項目について計上する。

a 直接人件費

当該業務に従事する技術者の人件費とする。

b 労務費

<u>当該業務に従事する労働者に係る賃金とし、その基準日額は別に定めるところによるものとする</u>。

c 直接経費

業務処理に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。

- (a) 旅費交通費
- (b) 事務用品費
- (c) 報告書作成費

報告書の作成(設計図の縮小版の作成を含む。作成部数は3部を標準とする。)に係る経費は次の式により算出するものとする。

<u>ただし、上限は50万円、下限は5万円とする。なお、報告書に特殊な内容を記載することを</u>要請した場合には、その部分について別途加算することができる。

報告書作成費= (10-0.5X) %×直接人件費

注) X:直接人件費[単位:百万円(小数点以下第3位四捨五入2位止め)]

ただし、1千万円を超える場合は1千万円とする。


これ以外の経費については、その他原価として計上する。

1. 適用範囲

この積算基準は、保安林内作業行為申請の業務を外注する場合に適用するものとする。

2. 外注費積算

(1) 外注費の構成



(2) 外注費構成費目の内容

ア直接費

直接費は、次の項目について計上する。

a 直接人件費

当該業務に従事する技術者の人件費とする。

b 直接経費

業務処理に必要な経費のうち、次に揚げるものとする。

- (a) 事務用品
- (b) 旅費·交通費
- (c) その他の経費(製図、印刷等)

イ その他原価

その他原価は次式により算定する。

 $(その他原価) = (直接人件費) \times \alpha / (1 - \alpha)$

ただし、 α は申請図書作成価格(直接経費の積算計上分を除く。)に占めるその他原価の割合であり、35%とする。

ウ 一般管理費等

一般管理費等は次式により算定する。

 $(-般管理費) = (申請図書作成価格) × <math>\beta$ / $(1-\beta)$

ただし、βは申請図書作成価格に占める一般管理費の割合であり、30%とする。

(3)発注の取り扱い

設計業務と一括して積算し発注するものとする。<u>なお、当該設計業務が複数路線または箇所を</u> まとめて積算、発注しているような場合については、1路線につき1業務を原則とするが、保安林 内作業行為申請業務における実態等に応じて適宜変更できるものとする。

※測量業務のみでの発注の場合は別途積算できるものとする。

3. 保安林内作業行為申請図書作成業務(略)

イ 間接費

間接費は、次の項目について計上する。

<u>a 諸経費</u>

<u>諸経費は、業務処理に要する業務管理費及び業務費に要する一般管理費等で、次の式により算定</u>して得た額とするものとする。

諸 経 費= (直接人件費) ×120/100

b 技術経費

_ 技術経費は、次の式により算定して得た額とするものとする。_

技術経費=(直接人件費)×220/100×(技術経費率)

※技術経費率は、設計等業務費の技術経費率に準ずる。

(3) その他の経費

ア 成果品 (トレース材料・印刷・製本費等) に係る費用は、直接人件費 (旅費の基準日額は含まない) に対する率により算出するものとする。ただし、特殊な業務で、これにより難い場合は別途 積算することが出来る。

イ 成果品作成費

成果品の作成(設計図の縮小版の作成を含む。作成部数は3部を標準とする。)に掛かる費用は、次式により算出するものとする。ただし、上限額は500千円、下限額は50千円とする。

成果品作成費= (10-0.5X) %×直接人件費

注) 1 X:直接人件費[単位:百万円(小数以下2位四捨五入1位止)] ただし、10,000千円を超える場合は10,000千円とする。


(<u>4</u>) 発注の取り扱い

設計業務と一括して積算し発注するものとする。

3. 保安林内作業行為申請図書作成業務(略)

森林整備保全事業の調査・測量・設計等を外注する場合の取扱要領の制定について (平成7年4月1日付け7林野治第1078号林野庁長官通知) 一部改正新旧対照表

改 正 後	8号林野庁長官通知)一部改正新旧対照表 現
引紙	別紙
森林整備保全事業の調査・測量・設計等を外注する場合の取扱要領	森林整備保全事業の調査・測量・設計等を外注する場合の取扱要領
第1~第3 [略]	第1~第3 [略]
第4 調査業務の積算基準 第2の1の調査業務を外注する場合には、次の基準により積算を行うものとする。	第4 調査業務の積算基準 第2の1の調査業務を外注する場合には、次の基準により積算を行うものとする。



b 間接調查費

(a) 運搬費

一税 相 当 額

消 解析等 -

調査費

2 構成費目の内容

調査業務費は、調査費と消費税相当額に区分し、その内容は次のとおりとする。

一般管理費等

□直接調査費 - 人件費等

┗ 間接調査費 ┯ 運搬費

- 現場管理費

直接原価一

間接原価

一般管理費等

- 純調査費

諸経費

解析等-

調査原価

一般調査費・

- 杳

費

- 旅費交通費

事務用品費

- 特許使用料

- 外注費

└その他

旅費交通費

事務用品費

- 特許使用料

- 報告書作成費

└その他っ

機械器具損料

電子計算機使用料および

その他原価

機械器具損料

報告書作成費

- 水道光熱電力料

直接経費 十材料費

労働者輸送費 準備費

仮設費

安全費

借地料

- 営繕経費

└その他

- 直接人件費

直接経費 —

一 労務費

- 施工管理費

(1) 調査費

費

- ア 一般調査費の積算
- (7) 純調査費

- - a 「略]
 - b 間接調査費
 - (a) 運搬費

調査作業を実施するために必要な機械器具及び資機材運搬、試料やコ

アの運搬、現場内小運搬、技術者及び労務者の輸送に要する経費

[削除]

 $(\underline{\mathbf{b}}) \sim (\underline{\mathbf{h}})$ [略]

(イ) [略]

イ [略]

3 調査業務費の積算 (建設コンサルタント等に委託する場合) 調査業務費は、次により積算するものとする。

調査業務費=調査費+消費税相当額 = (一般調査費+解析等調査費)+消費税相当額

- (1) 調査費の積算
 - ア 一般調査費の積算
 - 一般調査費の積算は、次により行うものとする。
 - 一般調査費=純調査費+諸経費=純調査費×(1+諸経費率)
 - (ア) 純調査費
 - a 「略]
 - b 間接調査費
 - (a) 「略]

[削除]

機械器具及び諸資材の運搬に要する経費

(b) 労務者輸送費

労務者の輸送に要する経費

 $(c)\sim(i)$ [略]

(イ) 「略]

イ「略〕

3 調査業務費の積算 (建設コンサルタント等に委託する場合) 調査業務費は、次により積算するものとする。

調查業務費=調查費+消費税相当額

= (一般調査費+解析等調査費)+消費税相当額

- (1) 調査費の積算
 - ア 一般調査費の積算
 - 一般調査費の積算は、次により行うものとする。
 - 一般調査費=純調査費+諸経費=純調査費×(1+諸経費率)
 - (7) 純調査費
 - a 「略]
 - b 間接調査費
 - (a) 「略]
 - (b) 労働者輸送費

純調査費(労働者輸送費、安全費及び営繕経費を除く。以下同じ。)の額に次表に掲げる労働者輸送費の率等であって当該純調査費の額が該当する区分に対応するものを乗じ、又は加えて算出するものとする。 ただし、これにより算出される額がその該当する各区分の上段の区分において算出される額の最高額に達しないときは、当該最高額まで増額することができるものとする。

純調査費の区分	労務者輸送費の率等
ア 1,000千円以下の場合 イ 1,000千円を超え 2,000千円以下の場合 ウ 2,000千円を超え 5,000千円以下の場合 エ 5,000千円を超え 8,000千円以下の場合 オ 8,000千円を超え 20,000千円以下の場合 カ 20,000千円を超え 30,000千円以下の場合 キ 30,000千円を超え 50,000千円以下の場合	1,000分の70 55 43 33 20 17 13
ク 50,000千円を超え 100,000千円以下の場合 ケ 100,000千円を超える場合	<u>8</u> 800千円

(<u>b</u>) 準備費 「文、略]

直接	調査費の) 区分	準備費の率等
	[略]		[略]

(注) P:直接調査費(千円止め)

$(c) \sim (f)$ [略]

(g) 営繕経費

純調査費<u>(安全費及び営繕経費を除く。)</u>の額に次表に掲げる営繕経費の率であって当該純調査費の額が該当する区分に対応するものを乗じて算出するものとする。

ただし、これにより算出される額がその該当する各区分の上段の区分において算出される額の最高額に達しないときは、当該最高額まで増額することができるものとする。

なお、大規模なボーリング調査等であって、上記の算出方法によることが適切でない場合には、積み上げにより積算することができるものとする。

「表、略〕

(<u>h</u>) [略]

(イ) 諸経費

諸経費は、現場管理費と一般管理費等を一括して積算するものとし、その 額は純調査費の額に次表に掲げる諸経費の率であって当該純調査費の額が該 当する区分に対応するものを乗じて算出するものとする。

純調査費の区分	諸経費の率
100万円以下	<u>52. 0</u> %
100万円を超え3000万円以下	次の算出式により求められた率
3000万円を超えるもの	<u>32. 8</u> %

算出式

 $Z = A \times Y^{b}$

(注) Z:諸経費率 (単位%) Y:純調查費 (単位円)

A:変数値=<u>335.58</u> b:変数値=<u>-0.135</u>

諸経費率の値は、小数点以下第2位を四捨五入して、第1位止めとする。

(<u>c</u>) 準備費 「文、略]

直接	調査費の	区 分	準備費の率等
	[略]		[略]

(注) P:直接調査費(単位千円)

$(d) \sim (g)$ [略]

(h) 営繕経費

純調査費の額に次表に掲げる営繕経費の率であって当該純調査費の額 が該当する区分に対応するものを乗じて算出するものとする。

ただし、これにより算出される額がその該当する各区分の上段の区分において算出される額の最高額に達しないときは、当該最高額まで増額することができるものとする。

なお、大規模なボーリング調査等であって、上記の算出方法によることが適切でない場合には、積み上げにより積算することができるものとする。

「表、略〕

(i) [略]

(イ) 諸経費

諸経費は、現場管理費と一般管理費等を一括して積算するものとし、その額は純調査費の額に次表に掲げる諸経費の率であって当該純調査費の額が該当する区分に対応するものを乗じて算出するものとする。

純調査費の区分	諸経費の率
100万円以下	<u>47. 1</u> %
100万円を超え3000万円以下	次の算出式により求められた率
3000万円を超えるもの	<u>28. 0</u> %

算出式

 $Z = A \times Y^{b}$

(注) Z:諸経費率 (単位%) Y:純調查費 (単位円)

A:変数值=385.8

b:変数値=-0.1523

諸経費率の値は、小数点以下第2位を四捨五入して、第1位止めとする。

- イ 解析等調査費の積算
 - (ア) 「略]
 - (イ) その他原価

その他原価は次式により算定した額の範囲内とする。 (その他原価) = (直接人件費) $\times \alpha / (1-\alpha)$

ただし、 α は解析等調査原価 (直接経費の積上計上分及び労務費を除く。) に占めるその他原価の割合であり、35%とする。

- (ウ) 一般管理費等
 - 一般管理費等は次式により算定した額の範囲内とする。

 $(-般管理費等) = (解析等調査原価) <math>\times \beta / (1 - \beta)$

ただし、 β は解析等調査費に占める一般管理費等の割合であり、3.5% とする。

- (2) [略]
- 4 「略]
- 第5 測量業務の積算基準
- 1・2 「略]
- 3 測量業務費の積算
- (1) 「略]
- (2) 直接測量費

ア「略」

イ 直接経費

(7) 旅費交通費

次表を参考として、発注者が定めている旅費に関する規則等に準じて積算 するものとする。

技術者の名称	旅費交通費の額
測量主任技師	[略]
測量技師	[略]
測量技師補	[略]
測量助手	[略]
測量補助員	同上
測量船操縦士	同上

(イ)~(オ) 「略]

- イ 解析等調査費の積算
 - (ア) 「略]
 - (イ) その他原価

その他原価は次式により算定した額の範囲内とする。

 $(その他原価) = (直接人件費) \times \alpha / (1-\alpha)$

ただし、 α は解析等調査原価(<u>直接経費の積上計上分を除く</u>)に占めるその他原価の割合であり、35%とする。

- (ウ) 一般管理費等
 - 一般管理費等は次式により算定した額の範囲内とする。

 $(-般管理費等) = (解析等調査原価) <math>\times \beta / (1 - \beta)$

ただし、 β は解析等調査費に占める一般管理費等の割合であり、30% とする。

- (2) [略]
- 4 「略]
- 第5 測量業務の積算基準
- 1・2 [略]
- 3 測量業務費の積算
- (1) 「略]
- (2) 直接測量費

ア 「略]

イ 直接経費

(7) 旅費交通費

次表を参考として、発注者が定めている旅費に関する規則等に準じて積算 するものとする。

技術者の名称	旅費交通費の額
測量主任技師	[略]
測量技師	[略]
測量技師補	[略]
測量助手	[略]
[新設]	[新設]
11	n

(1)~(1) 「略]

ウ精度管理費

精度管理費は次により積算するものとする。 精度管理費= (人件費等+機械器具損料) ×精度管理費率 精度管理費は、測量の種類ごとに次のものとする。

「表、略〕

- (注) 1 渓間工及び山腹工の踏査選点、平面図作成及び打合せ協議は、精 度管理費の対象としない。
 - 2 二車線林道測量及び一車線林道測量の計画・準備、土質区分・その他調査、伐開、用地測量(境界点測量、製図及び面積計算を除く) 及び保安林調査は、精度管理費の対象としない。

(3) 諸経費

諸経費は、間接測量費と一般管理費等を一括して積算するものとし、その額は 直接測量費の額に次表に掲げる諸経費の率であって当該直接測量費の額が該当す る区分に対応するものを乗じて算出するものとする。

直接測量費の区分	諸経費の率
50万円以下	<u>91. 2</u> %
50万円を超え1億円以下	次の算出式により求められた率
1億円を超えるもの	<u>51. 7</u> %

算出式

 $Z = A \times Y^{b}$

(注) Z:諸経費率 (単位%)

Y:直接測量費(単位円)

A:変数値=<u>371.23</u>

b:変数值=-0.107

諸経費率の値は、小数点以下第2位を四捨五入して、第1位止めとする。

(4) 「略]

第6 「略]

別表技術者の資格区分

1 「略]

ウ 精度管理費

精度管理費は次により積算するものとする。 精度管理費= (人件費等+機械器具損料) ×精度管理費率 精度管理費は、測量の種類ごとに次のものとする。

「表、略〕

(3) 諸経費

諸経費は、間接測量費と一般管理費等を一括して積算するものとし、その額は 直接測量費の額に次表に掲げる諸経費の率であって当該直接測量費の額が該当す る区分に対応するものを乗じて算出するものとする。

直接測量費の区分	諸経費の率	
50万円以下	<u>87. 8</u> %	
50万円を超え1億円以下	次の算出式により求められた率	
1億円を超えるもの	44.9%	

算出式

 $Z = A \times Y^{b}$

(注) Z:諸経費率 (単位%)

Y:直接測量費(単位円)

A:変数値=462.5

b:変数値=-0.1266

諸経費率の値は、小数点以下第2位を四捨五入して、第1位止めとする。

(4) 「略]

第6 「略]

別表技術者の資格区分

1 「略]

2 測量業務

技術者の名称	技 術 経 歴
測量主任技師	[略]
測量技師	[略]
測量技師補	[略]
測量助手	[略]
測量補助員	_
測量船操縦士	船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)の 規定による登録を受けている者

3 [略]

2 測量業務

技術者の名称		技	術	経	歴
測量主任技師	[略]				
測量技師	[略]				
測量技師補	[略]				
測量助手	[略]				
[新設]	[新設]				
"	JJ				

3 [略]

林道工事調査等業務標準歩掛の制定について (平成16年4月1日付け 15林整計第347号林野庁長官通知)

一部改正新旧対照表

第1 調查業務

1-1 「略]

1-2 一般調査標準歩掛

 $1-2-1 \sim 1-2-6$ [略]

1-2-7 弾性波探査

1-2-7-1 「略]

1-2-7-2 標準歩掛

(1) 測線設置

積算に当たっては、次式のLに測線長を代入し、補正値を求め、その補正値を下表の標準 数量に乗じて計上数量を算出するものとする。

補正値=0.05+0.95L

(1 k m 当たり)

									(
種	ļ	別	職	種	単位	測点間隔5 m	測点間隔10m	適	用
			調査技師		人	3. 50	3.00		
労	務	費	主任調査員		人	7. 00	6.00		
			調査員		人	10.50	9.00		
材	料	費			式	1	1	[略]	
機	機器損料				式	1	1	[略]	

備考「略〕

(2) 観測

積算に当たっては、次式のLに測線長を代入し、補正値を求め、その補正値を下表の標準 数量に乗じて計上数量を算出するものとする。

補正値=0.06+0.94L

(1km当たり)

種	別	IJ	職	種	単位	測点間隔5 m	測点間隔10m	適	用
			調査技師		人	5. 00	4.00		
労	務	費	主任調査員		人	10.00	8.00		
			調査員		人	22.50	18.00		
材	料	費			式	1	1	[略]	
機	器損料	+			式	1	1	[略]	

備考「略]

(3) 「略]

(4) 火工取扱所観測

(1現場当たり)

種		別	職	種	単位	数量	適	用
			調査技師		人	0. 25		
労	務	費	主任調査員		人	0.50		
			調査員		人	1.00		
材	料	費			式	1	[略]	

備考「略〕

第1 調査業務

1-1 「略]

1-2 一般調査標準歩掛

 $1-2-1\sim 1-2-6$ [略]

1-2-7 弾性波探査

1-2-7-1 「略]

1-2-7-2 標準歩掛

(1) 測線設置

積算に当たっては、次式のLに測線長を代入し、補正値を求め、その補正値を下表の標準 数量に乗じて計上数量を算出するものとする。

補正値=0.05+0.95L

(1km当たり)

種	別		職	種	単位	測点間隔5 m	測点間隔10m	適	用
			調査技師		人	3. 50	3.00		
労	務	費	主任調査員		人	7. 00	6.00		
			普通作業員		人	10.50	9.00		
材	料 犯	費			式	1	1	[略]	
機	器損料				式	1	1	[略]	

備考 [略]

(2) 観測

積算に当たっては、次式のLに測線長を代入し、補正値を求め、その補正値を下表の標準 数量に乗じて計上数量を算出するものとする。

補正値=0.06+0.94L

(1 k m 当たり)

									$(I R III \supset I C J)$
種		別	職	種	単位	測点間隔5 m	測点間隔10m	適	用
			調査技師		人	5. 00	4.00		
労	務	費	主任調査員		人	10.00	8.00		
			普通作業員		人	22.50	18.00		
材	料	費			式	1	1	[略]	
機	器損	料			式	1	1	「略]	

備考 「略]

(3) 「略]

(4) 火工取扱所観測

(1現場当たり)

種		別	職種	単位	数量	適用
			調査技師	人	0. 25	
労	務	費	主任調査員	人	0.50	
			普通作業員	人	1.00	
材	料	費		式	1	[略]

備考 「略〕

(5) 発破孔埋戻し

積算に当たっては、次式のLに測線長を代入し、補正値を求め、その補正値を下表の標準 数量に乗じて計上数量を算出するものとする。

補正値=0.28+0.72L

(1km当たり)

禾		別	職	種	単位	数量	適用
兴	務	弗	調査技師		人	1.00	
カ	4万	頁	調査員		人	3. 00	
材	料	費			式	1	[略]

備考 [略]

1-2-8 「略]

1-3 [略]

第2 測量業務

2-1 [略]

2-2 標準歩掛 2-2-1 二車線林道測量

2-2-1-1 トラバー測量

(1) (4級) 基準点測量(結合多角方式)

(1 k m 当たり)

補助員
<u> 甫助員</u>
68
68
68

備考「略]

(2) 平板測量(縮尺1/1,000)

(0.06km²当たり)

								(0.	. 00kiii = /c 9/
		区	分	単位			直接人件費		
名称		_	_	半江	主任技師	技師	技師補	助手	測量補助員
細	部	測	量	人		3. 47	6. 94	6. 94	6. 94
編			集	人		0.81	1.84		
製			図	人			1.53	1. 73	
点	検	整	理	人		1.02	0.71		
合			計	人		5. 30	11.02	8. 67	6. 94
外	詳	É	計	人		3. 47	6. 94	6. 94	6. 94
内	詳	美	計	人		1.83	4. 08	1. 73	

備考「略]

(5) 発破孔埋戻し

積算に当たっては、次式のLに測線長を代入し、補正値を求め、その補正値を下表の標準 数量に乗じて計上数量を算出するものとする。

補正値=0.28+0.72L

(1km当たり)

種	別		職	種	単位	数量	適	用
坐	務	典	調査技師		人	1.00		
77	1 55 1	Ħ.	普通作業員		人	3.00		
材	料 1	費			式	1	[略]	

備考 [略]

1-2-8 「略]

1-3 [略]

第2 測量業務

2-1 [略]

2-2 標準歩掛

2-2-1 二車線林道測量

2-2-1-1 トラバー測量

(1) (4級) 基準点測量(結合多角方式)

(1 k m 当たり)

								(I KIII = /C 7 /
		区	分	単位		直接	人件費		<u> </u>
名称		_		中亚	主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員
踏	查	選	点	人		0.84	0.84	0.84	
観			測	人		0.84	0.84	1. 68	1.68
計	算	整	理	人	0.14	0. 56	0.84	0.70	
合			計	人	0.14	2. 24	2. 52	3. 22	1.68
外		É	計	人		1. 68	1. 68	2. 52	1.68
内	실 2	É	計	人	0.14	0.56	0.84	0.70	

備考「略〕

(2) 平板測量(縮尺1/1,000)

(0.06km²当たり)

							(0	. U6Km ヨたり)
_	区	分	出片			<u> </u>		
	_		中亚	主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員
部	測	量	人		3. 47	6. 94	6. 94	6. 94
		集	人		0.81	1.84		
		図	人			1. 53	1.73	
検	整	理	人		1.02	0.71		
		計	人		5. 30	11. 02	8. 67	6. 94
詳	É	計	人		3. 47	6. 94	6. 94	6. 94
著	美	計	人		1.83	4. 08	1.73	
	検	部測	集 図 検 整 理 計 業 計	部 測 量 人 集 人 図 人 輸 整 理 人 計 人 業 計 人	部 測 量 人 集 人 図 人 検 整 理 人 計 人 業 計 人	部 測 量 人 技師 部 測 量 人 0.81 域 人 0.81 域 人 1.02 計 人 5.30 業 計 人 3.47	部 測 量 人 技師補 部 測 量 人 3.47 6.94 集 人 0.81 1.84 図 人 1.53 検 整 理 人 1.02 0.71 計 人 5.30 11.02 業 計 人 3.47 6.94	区分 単位 直接人件費 部 製量 人集人 3.47 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94

備考「略〕

2-2-1-2 中心線測量

(1 k m当たり)

	区	区分 由品				直接人件費		
		_	半亚	主任技師	技師	技師補	助手	測量補助員
画	準	備	人		0.80	0.80		
定	設	置	人		1.80	2. 20	4. 40	13. 20
検	整	理	人		0.40	0.40		
		計	人		3.00	3.40	4. 40	13. 20
業	美	計	人		1.80	2. 20	4. 40	13. 20
業計		人		1. 20	1. 20	•		
	定検	画 準 設 検 整	画 準 備置定検 整 理計業計	画 準 備 人 定 設 置 人 検 整 理 人 業 計 人	画 準 備 人 定 設 置 人 検 整 理 人 業 計 人	車位 主任技師 技師 画 準 備 人 0.80 定 設 置 人 1.80 検 整 理 人 0.40 計 人 3.00 業 計 人 1.80	車位 主任技師 技師 技師補 画 準 備 人 0.80 0.80 定 設 置 人 1.80 2.20 検 整 理 人 0.40 0.40 計 人 3.00 3.40 業 計 人 1.80 2.20	車位 主任技師 技師 技師補 助手 画 準 備 人 0.80 0.80 定 設 置 人 1.80 2.20 4.40 検 整 理 人 0.40 0.40 計 人 3.00 3.40 4.40 業 計 人 1.80 2.20 4.40

備考 [略]

2-2-1-3 縦断測量

(1 k m 当たり)

								1 11 111 1 1 1 1 7 7		
	区分	分	単位		直接人件費					
名和			半世	主任技師	技師	技師補	助手	測量補助員		
計	画 準	備	人		0. 16	0.16	0.32			
観		測	人			1.60	3. 20	3.20		
縦	断面図作	成	人		0.32	0.32	0.64			
点	検 整	理	人		0. 16	0.16	0.32			
合		計	人		0.64	2. 24	4. 48	3. 20		
外	業	計	人			1.60	3. 20	3. 20		
内	業	計	人		0.64	0.64	1. 28			

2-2-1-4 横断測量

(1 k m 当たり)

								1 K III /C_ / /	
		乙分	単位	直接人件費					
名和	名称		中心	主任技師	技師	技師補	助手	測量補助員	
計	画 準	備	人		0. 20	0. 20	0. 20		
測	定 設	置	人		2.00	6.00	6.00	18.00	
横	断 図 作	三 成	人		1.00	2.00	2.00		
点	検 整	理	人		0.40	0.80	0.80		
合		計	人		3. 60	9.00	9. 00	18.00	
外	業	計	人		2.00	6.00	6.00	18.00	
内	業	計	人		1.60	3.00	3.00		

備考 [略]

2-2-1-5 土質区分・その他調査

(1km当たり)

		区分	単位	直接人件費						
名称			半亚	主任技師	技師	技師補	助手	<u>測量補助員</u>		
土質	質区分	調査	人		1.00			1.00		
構造	告物 調	査 等	人			0.30	0.30	0.60		
合		計	人		1.00	0.30	0.30	1.60		
外	業	計	人		1.00	0.30	0.30	1.60		

2-2-1-6 [略]

2-2-1-2 中心線測量

(1 k m 当たり)

								\	1 H III - 1 (C) /
		区分		単位		直接	人件費		<u> </u>
名称				毕 业	主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員
計	画	準	備	人		0.80	0.80		
測	定	設	置	人		1.80	2. 20	4. 40	13. 20
点	検	整	理	人		0.40	0.40		
合			計	人		3.00	3.40	4. 40	13. 20
外	業	美	計	人		1.80	2. 20	4. 40	13. 20
内	業計		人		1. 20	1. 20			
fitt. La									

備考 [略]

2-2-1-3 縦断測量

(1km当たり)

								1 II III - 1 (
	五 区分 名称		単位		直接人件費				
名称			牛15人	主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員	
計i	画準	備	人		0. 16	0. 16	0.32		
観		測	人			1.60	3. 20	3. 20	
縦 断	面図	作 成	人		0.32	0.32	0.64		
点	検整	理	人		0. 16	0. 16	0.32		
合		計	人		0.64	2. 24	4. 48	3. 20	
外	業	計	人			1.60	3. 20	3. 20	
内	業	計	人		0.64	0.64	1. 28		

2-2-1-4 横断測量

(1 k m 当たり)

								\	I K III ¬ /C / /	
	/	区分	4	単位		直接人件費				
名乘	名称		中亚	主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員		
計	画	準	備	人		0. 20	0. 20	0. 20		
測	定	設	置	人		2.00	6.00	6.00	18.00	
横	断 図	作	成	人		1.00	2.00	2.00		
点	検 5	整	理	人		0.40	0.80	0.80		
合			計	人		3.60	9.00	9.00	18.00	
外	業		計	人		2.00	6.00	6.00	18.00	
内	業		計	人		1.60	3.00	3.00		

備考 [略]

2-2-1-5 土質区分・その他調査

(1 k m 当たり)

						(I KIII = /C) /
	区分	単位		<u> </u>			
名称		中江	主任技師	技師	技師補	助手	<u>普通作業員</u>
土質区分	調査	人		1.00			1.00
構造物調	査 等	人			0.30	0.30	0.60
合	計	人		1.00	0.30	0.30	1.60
外 業	計	人		1.00	0.30	0.30	1.60

2-2-1-6 [略]

2-2-1-7 用地測量

(1 k m 当たり)

					(1 k m 当たり)
区分	地区	単位			人件費	
作業内容	区分	丰业	技師	技師補	助手	<u>測量補助員</u>
	Α	人		3. 43	3. 43	
土地登記簿·	В	人		2.40	2.40	
戸籍簿等調査	С	人		1.63	1.63	
	D	人		0.94	0.94	
	Α	人		1. 14	1. 14	
地図転写	В	人		0.80	0.80	
地区野子	С	人		0.54	0.54	
	D	人		0.32	0.32	
	А	人	2. 57	2. 57		2.00
境界確認	В	人	1.80	1.80		1.40
5兄クト4性部	С	人	1.80	1.80		1.53
	D	人	1.74	1.74		1.58
	А	人	6. 08	6.08	6. 08	14. 30
境界点測量	В	人	4. 25	4. 25	4. 25	10.00
現 介	С	人	4. 12	4. 12	4. 12	10.90
	D	人	3. 88	3.88	3.88	11. 30
	А	人		0.80	0.30	1.50
立木調査	В	人		0.80	0.30	1.50
立 个 调 宜	С	人		8.00	3.00	15.00
	D	人		9.60	3.60	18.00
製図及び面積計算	共通	人	5. 75	7. 50	7. 75	
	Λ	人		(1.14)	(1. 14)	
	A	人		1.23	1. 23	
	D	人		(0.80)	(0.80)	
	В	人		0.89	0.89	
土地物件調査書作成		人		(0.54)	(0.54)	
	С	人		1.46	1.46	
		人		(0.31)	(0.31)	
	D	人		1. 23	1. 23	
供老 「啦」			l .			1

備考 [略]

2-2-1-8 [略]

2-2-2 一車線林道測量 2-2-2-1 計画・準備

(1業務当たり)

区分単位		直接人件費					
名称 单位	主任技師	技師	技師補	助手	測量補助員		
測量計画準備人		1.00	1.00	0.50			

備考 [略]

2-2-1-7 用地測量

(1 k m 当たり)

-					(1 k m 当たり)
区分	地区	単位		直接人件費		<u> </u>
作業内容	区分	丰世	技師	技師補	助手	普通作業員
	Α	人		3. 43	3. 43	
土地登記簿 •	В	人		2.40	2. 40	
戸籍簿等調査	С	人		1.63	1.63	
	D	人		0.94	0. 94	
	Α	人		1. 14	1. 14	
w m = '문	В	人		0.80	0.80	
地図転写	С	人		0.54	0. 54	
	D	人		0.32	0.32	
	Α	人	2. 57	2. 57		2.00
(本田 7h 到	В	人	1.80	1.80		1.40
境界確認	С	人	1.80	1.80		1. 53
	D	人	1.74	1.74		1.58
	Α	人	6. 08	6. 08	6. 08	14. 30
	В	人	4. 25	4. 25	4. 25	10.00
境界点測量	С	人	4. 12	4. 12	4. 12	10.90
	D	人	3. 88	3. 88	3. 88	11. 30
	Α	人		0.80	0.30	1.50
- -	В	人		0.80	0.30	1.50
立木調査	С	人		8. 00	3. 00	15.00
	D			9. 60	3. 60	18.00
製図及び面積計算	共通	人人	5. 75	7. 50	7. 75	
	_	人		(1. 14)	(1. 14)	
	Α	人		1. 23	1. 23	
	ъ.	人		(0.80)	(0.80)	
	В	人		0.89	0.89	
土地物件調査書作成		人		(0.54)	(0.54)	
	С	人		1. 46	1. 46	
	_	人		(0.31)	(0.31)	
	D	人		1. 23	1. 23	
/供· 工 「 IIV]	1		ı	-:		ı

備考 [略]

2-2-1-8 [略]

2-2-2 一車線林道測量 2-2-2-1 計画・準備

(1業務当たり)

区分	単位		直接人件費			<u> </u>
名称	平位.	主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員
測量計画準備	人		1.00	1.00	0.50	

備考 [略]

2-2-2-2 中心線測量

(1 k m当たり)

区分	単位			直接人件費		
名称	半亚	主任技師	技師	技師補	助手	<u>測量補助員</u>
測 定(外業)	人		1.00	1.50	2. 50	4.00
図面作成 (内業)	人		0. 20	0. 20		
合 計	人		1. 20	1.70	2. 50	4.00

備考 [略]

2-2-2-3 縦断測量

(1 k m当たり)

	区分	単位			直接人件費		
名称		半世	主任技師	技師	技師補	助手	測量補助員
観測(外業)	人			1.40	2. 80	2.80
図面作成(内業)	人		0.32	0.32	0.64	
合	計	人		0.32	1.72	3. 44	2.80
/±: ±/.							

備考 [略]

2-2-2-4 横断測量

(1km当たり)

区分	単位			直接人件費		
名称	一	主任技師	技師	技師補	助手	測量補助員
観 測(外業) 人			2.00	2. 00	6.00
図面作成(内業) 人		0.50	1.00	1.00	
合	計人		0.50	3.00	3.00	6.00

備考 [略]

 $2-2-2-5\sim 2-2-2-8$ [略]

第3 [略]

2-2-2-2 中心線測量

(1 k m 当たり)

					\	
区分	単位		直接	人件費		<u> </u>
名称	毕业	主任技師	技師	技師補	助手	普通作業員
測 定(外業)	人		1.00	1.50	2. 50	4. 00
図面作成 (内業)	人		0. 20	0.20		
合 計	人		1. 20	1.70	2. 50	4. 00
/+++-						

備考 [略]

2-2-2-3 縦断測量

(1 k m 当たり)

						, , , ,
区分	単位		直接	人件費		<u> </u>
名称	中亚	主任技師	技師	技師補	助手	<u>普通作業員</u>
測 定(外業)	人			1.40	2.80	2.80
図面作成 (内業)	人		0.32	0.32	0.64	
合 計	人		0.32	1.72	3. 44	2.80

備考 [略]

2-2-2-3 縦断測量

(1km当たり)

					,	, ,
区分	単位		直接	人件費		<u> </u>
名称	中位	主任技師	技師	技師補	助手	<u>普通作業員</u>
測 定(外業)	人			2.00	2.00	6.00
図面作成 (内業)	人		0.50	1.00	1.00	
合 計	人		0. 50	3.00	3.00	6.00

前考 _ L略

 $2-2-2-5\sim 2-2-2-8$ [略]

第3 [略]

取 扱 説 明 書

(林道事業外注費積算)



平成26年8月 Ver 1.60

北海道森林管理局森林整備第二課

目 次

第1部 概 要

第1	あらまし
1	外注費積算のながれ
2	外注費積算プログラムについて
3	プログラム開発環境
4	設計に用いる賃金など
第2	組立の概要
1	調査事業外注費の構成
2	プログラムの構成
3	プログラムの格納と起動
第3	プログラムの画面構成
1	スタート画面
2	画面の構成 ——————
3	メニュー画面
(1)メインメニュー
(2) 基礎データ編集メニュー
(3) 実施設計メニュー
(4) 設計書作成メニュー
4	組込プログラム・データ一覧
	第2部 基礎データの作成
第1	基本的事項 ————————————————————————————————————
1	基礎データの概要
2	歩掛データの概要
第2	基礎データの作成
1	単価データ
2	歩掛データ
3	基礎単価の設定
(1) 一般の単価表の作成

,	[設定ボタンの説明] — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	2) ライトバン単価の設定
4	基礎単価の任意入力
5	基礎単価一覧表 ————————————————————————————————————
6	連続標準単価一覧表 ————————————————————————————————————
7	組込単価検索 ————————————————————————————————————
	第3部 実施設計の部
	(新設・格上・改良・災害・法面の設計)
実加	施設計のあらまし
1	新設測量 ————————————————————————————————————
(:	1) 実施設計共通ボタン説明
(:	2) 入力表の中のボタン
(;	3) 一括組込・除外の判定
(4	4) 延べ人員算定表
(;	5) 既設計データの読込(データ検索)
2	新設設計 ———————————————————————————————————
3	格上測量 —————————————————————
4	格上設計 —————————————————————
5	改良測量 ————————————————————————————————————
6	改良設計 ————————————————————————————————————
7	災害測量 ————————————————————————————————————
8	災害設計 ————————————————————————————————————
9	落石防護測量 ————————————————————————————————————
0	落石防護設計 ————————————————————————————————————

	2)	宿泊地往復時間 ——————	
	3)	乗込引揚経費 ———————	
	4)	現場迄往復時間 ——————	
	5)	現場運行時間 ———————	
	6)	計算結果 —————	
	(3)	既存データ読込の場合 ――――	
3	明細表画	面 ————	
	(1)	ボタンの共通事項	
	(2)	新規入力の場合 —————	
	(3)	既存データ呼込の場合	
4	旅費計算	<u> </u>	
	(1)	乗込・引揚旅費計算	
	(2)	現場旅費計算 ————————————————————————————————————	
5	積算構成	表 —————	
	(1)	一般調査構成表 ——————————	
	(2)	解析等業務 —————————	
	(3)	設計業務 ————————————————————————————————————	
	(4)	測量業務 ——————————	
	(5)	集計表 ————————————————————————————————————	
6	表紙印刷	ij ————————————————————————————————————	
7	データの)保存 ————————————————————————————————————	
8	工種別数	女量内訳書 ————————————————————————————————————	
9	予定価格		
10	内訳書作	作成 —————	

第1部 概 要

第1 あらまし

1. 外注費積算のながれ

治山林道事業に係わる調査・設計等を外部機関に委託する場合には、委託に要する費用 を適正に積算することが必要であります。

このために制定された取扱要領が、平成7年4月1日付け7林野治第1078号を以って林野庁長官通達の<u>「治山・林道事業に係わる調査・測量・設計等を外注する場合の取扱</u>い要領」の制定についてです。

このあと、平成10年3月31日付けを以って林野庁長官から通達された10林野第917号<u>「治山事業調査等標準歩掛」の制定についてがあります。</u>

また、平成15年度「コンサルタント的調査歩掛」が「解析等調査歩掛」となりこの部分で大幅な歩掛改訂がなされ運用されている状況です。

平成16年4月1日には林野庁長官から通達された15林整計第349号<u>「治山事業調査</u>等標準歩掛の制定について」の一部改正について 歩掛改正がなされました。

平成 26 年には<u>「森林整備保全事業の調査・測量・設計等を外注する場合の取扱い要領」</u> 及び<u>「予算決算及び会計令第 85 条の基準の取扱いについて」</u>が一部改正され、歩掛改正 及び費目構成の変更が行われています。

2. 外注費積算プログラムについて

外注費積算プログラムは、関東森林管理局で運用しているプログラムをベースに、北海道森林管理局向けに作成替を行い完成させたものです。更に、治山事業の山腹工測量設計部分を林道事業の落石防止網工測量設計に準用して追加し Ver.1.5 として完成、消費税対応及び不具合修正等を行い Ver.1.52 とし、今回の費目構成の変更に対応することで Ver.1.60 となりました。

3. プログラム開発環境

プログラムは、米マイクロソフト社の「Excel」(Excel Office 2013 まで対応)を用いて作成しています。画面設定は、XGA(1024*768)で作成しています。

4. 設計に用いる賃金など

調査技師などの技術者賃金は、全国一律に定められた賃金。


普通作業員・大工・普通船員などは、公共工事設計労務単価。

設計に用いる資材価格は、標準歩掛に計上してある品名をあいうえお順に設定していますので、訂正があれば北海道森林管理局にて訂正使用。

現場毎に異なる単価:ガソリン単価・乗込に必要な有料道路料金・フェリー料金などは、設計の都度変更できるようにしました。

第2 組立の概要

1. 調査事業等外注費の構成



調査費の積算構成は、上記の3項目に分類されておりますが、積算の仕組が異なるため 結果的には、①一般調査費、②解析等調査費、③測量費、④設計費の4つの構成表に分類 されます。林道事業では、③測量費、④設計費の積算に用います。

2. プログラムの構成

プログラムの構成は、次の3部からなっております。

第1部 基礎データ:基礎単価・歩掛データの入力

単価表作成・基礎単価任意入力

単価一覧表印刷·標準単価連続印刷

組込単価検索

第2部 実施設計 : 林道新設 設計・測量用延べ人員積算

作業道からの格上げ 設計・測量用延べ人員積算

林道改良 設計・測量用延べ人員積算

林道災害復旧 設計・測量用延べ人員積算

落石防止網工 設計・測量用延べ人員積算

第3部 設計書作成:第1部・第2部のデータを基に外注費の設計書を作成します。

3. プログラムの格納と起動

プログラムは、1つのフォルダを作成し、一式のプログラムとデータを格納し、「林道事業設計外注費積算メイン.exe」を実行し使用します。

第3 プログラムの画面構成

1. スタート画面



「林道事業設計外注費積算メイン. exe」を起動するとログイン選択 画面となります。

ログインの場合はそのままログインボタンを押して続行します。 初回起動時はユーザー名とパスワード登録を行います。

※パスワード入力は Enter キーを使用して次順に移動できます。



※パスワードは、誤入力防止の為、二度入力する事としています。同じ文字で入力できた場合は、「再入力して下さい」の文字が消えるので、「パスワード(再)登録」ボタンをクリックしてください。

登録が完了すると、「OK」ボタンにて、次項へと移行します。

また、次回からの起動は、設定したユーザー名とパスワードを入力して行います。



パスワードが認証されましたら、次項へと移行します。

パスワードを変更する場合

下図のように再設定用のボタンをクリックし「パスワード初期化」ボタンをクリック することで、変更ができます。(元のユーザー名とパスワード入力が必要です)再度プロ グラムを起動して、初回起動時と同様に登録して下さい。



ログイン後は、使用するデータフォルダの所在を確認するウィンドウが表示になります。



データの格納してあるフォルダを指定してください。

指定後はメインメニューへと移行します。



中央の「スタート」ボタンをクリックすることで、メインメニューが開きます。



環境設定

「環境設定」ボタンでは、*ウィンドウのサイズ、バージョンナンバー*及び*作成日、管理署名*及び*事業所名*と、メインメニュー記載の項目について、変更を加えます。

バージョンナンバー: プログラムのバージョンナンバーを設 定します。

作成日:作成日(修正日)を設定します。


標準ウィンドウサイズは:「表示」ボタンを押すと現在のサイズでエクセルが表示されます。ウィンドウの大きさを変更して「登録」ボタンを押すと、ウィンドウサイズの数値が入力されます。

上記設定内容は、「設定」ボタンを押すことにより即座に反映されます。同時に、設定ファイルにも登録され、次回起動時に設定した内容で起動できます。

また、「読み込み先の再設定」ツールを使用して、起動時に設定したデータフォルダを変更することもできます。変更は何度でもできます。

2. 画面の構成

メインメニュー





- 再湯計道 実施改訂 2 恵 章 章 計 3 命 上 州 章 4 術 上 章 計 5 高 名 風 第 6 高 章 章 計 7 夏 書 第 章 8 度 章 章 計 9 飛行応急率工算章 10 飛行応急率工算章



基礎データ編集

実施設計

設計書作成

※左上に積算プログラムを最前面にするボタンが表示されます。プログラムの前面に沢山のウィンドウが重なっていても、ボタンを押すことにより最前面にすることができます。 このボタンは、終了時に自動で非表示になります。




3. メニュー画面

(1)メインメニュー



メインメニューから、どの作業に進むかで該当するボタンをクリックします。

(2)基礎データ編集メニュー



ここでは、設計書を作成するための基礎データの作成や、データの一覧表作成などを おこなうプログラムが収められています。


この画面右下のコンボボックスから設計しようとする地区名を選択すると基礎単価データの該当単価がセットされ設計に反映されます。(第2部·第2・1単価データ参照) 詳細は、各項目の説明をご覧下さい。

(3) 実施設計メニュー



ここでは、林道新設・格上・改良・災害・落石防止の設計・測量などにかかわる延べ 人員を算定し、設計書作成の基礎数量を作成します。

(4) 設計書作成メニュー



外注費を積算するための設計書作成メニューです。

基礎条件ボタンをクリックし、設計作業に入ると、予定価格の積算まで継続して作業 することができます。

4. 組込プログラム・データー覧

外注費積算プログラムは、次に示すプログラム群で作業を行います。簡単に説明を加 えます。

起動とメニュー関連

林道事業設計外注費積算メイン. exe: 起動プログラム

基礎データ

E X 単価. xls : 1,000 個分 E X 歩掛. xls : 1,000 個分

基礎データ編集

EX作成.xls: 単価表作成・単価一覧表印刷など

FX連続印刷.xls:単価表連続印刷

A検索. xls : 単価表・設計書作成時のデータ所在検索

実施設計

R A一車線調査. xls: 林道新設設計・測量延べ人員算定 R B格上調査. xls: 格上工事設計・測量延べ人員算定 R C改良調査. xls: 改良工事設計・測量延べ人員算定 R D災害調査. xls: 災害復旧設計・測量延べ人員算定 R E 落石調査. xls: 落石防止設計・測量延べ人員算定

設計書作成

H X 直接費. xls : 業務区分別設計明細表の作成 H R 旅費計算. xls : 乗込引揚・現場作業旅費計算

HY構成表.xls :業務区分別設計書(構成表)予定価格調書

DT保存.xls:設計書作成途上データ中継等に使用

内訳書作成

実施設計のファイル群と設計書作成のファイル群を使用

付録的プログラム

KE検索.xls : 指定単価の組込まれている単価表を検索


設計書作成例

SD○○○○○(年): 既設計済み保存設計書データ

「注」 ファイル名の頭のアルファベットは特に意味がありませんが、フォルダ 上でまとまった集団とするため付しています。

第2部 基礎データの作成

メインメニューから「基礎データ」ボタンをクリックすることで、下記のような基礎データ編集のメニューが表示されます。



先ず、右下のコンボボックス▼で、これから編集しようとする地区を選択します。 ここで設定した地区名のグループの単価で積算します。

(技術者賃金は、全国一律ですが、燃料費等が、地区ごとに異なっても対応 できるようになっています。)

第1 基本的事項

1 基礎データの概要

基礎データは、単価と歩掛からなっており、それぞれ個別の番号を付しております。 それぞれ設定する単価などの設定エリアを定めています。

単価データは、技術者賃金・労務者賃金・調査資材・機械損料・燃料・高速道路料金などに分類されますが、技術者賃金は全国一律、労務者賃金は都道府県別ですが北海道は全道一律、調査用各種資材は全国ほぼ一律、機械損料は北海道全域豪雪地域で一律との観点から、単価は、北海道全道一地区とし、燃料など地区ごとに変化の多い単価は地区毎の価格とし、別枠で設定することとしました。

別枠単価は、地区を選択することで本表の行に自動的に入替され積算に用いられます。 また、設計箇所ごとに変わる高速料金・ライトバンの運行経費は、設計箇所毎に設定で きるようにしました。 基礎データ── 単 価:技術者賃金・材料費・機械損料等からなっており 1,000 項

目のデータを登録できます。

- 歩 掛:調査等標準歩掛を入力しており 2,000 項目登録できます。

基礎単価 1番~1000番までのエリアを設定

内 訳 1番~ 18番 技術者賃金(毎年入替要す)

21番~ 26番 労務者賃金(毎年入替要す)

31番~ 36番 都度見直し単価(毎年入替の上設計地区で見直し要す)

51番~400番 10林野治第917号計上の全資材・損料をアイウエオ順

に配置

500番 諸雑費計上のための「キー番号」一般使用を禁ず

511番~596番 地質調査等の市場単価(毎年入替要す)

901番~1000番 個人で使用できるエリアとして解放。

2 歩掛データの概要

歩掛データ 1001番~3000番までのエリアを設定

内 訳 1001番~1260番 標準積算単価 10林野治第917号一般調査歩掛設定

1261番~2234番 平成15年4月 解析等業務改訂に伴う歩掛を設定

2301番~2511番 平成16年4月 林道業務改訂に伴う歩掛を設定

2801番~3000番 林道実施設計プログラム並びに個人で作成の単価表など 実行結果の登録エリア

なお、空白の番号は、歩掛の追加などの場合に利用します。

第2 基礎データの作成

1 単価データ

単価データを編集するには、「1基礎データ」-「1基礎単価データ」で、次の画面に 至ります。

直接この画面に書き込み又は消去をすることができます。

また、類別・単位は、入力位置を選択しておき、上部のコンボボックスから選択する こともできます。

積算を進める上で、技術者賃金(直接人件費)や労務者賃金等それぞれの金額を必要

とするため、単価に類別区分を設けることにし、例えば、労務者賃金は[10] 技術者賃金は[15]とし、プログラム上でそれぞれ別計算を行い集計をすることとしました。

	A	ВС	D	E	F	G	н	1	JE	< L	M N	0	Р	Q	R	S
7	-		単価一覧	表												
8	X	ューヘ 検索表へ戻る	40 18	紙器具件	55 V	Ħ,	a e	a	2 :	. E. I						
9	番号]~	PNo. 名称	規格	類別	備考	単位	* *	各局共通	2 3	3 4						
3	3	技師人	ML 10	15	MI 15	1	29 145	40,100								
4	4	技師B		15		1		31,200								
5	5	技能の		15		- A		25,900								
6	6	技術員		15		T)		21.500		-						
7	7	主任技術者(特)A		15)		2 2	\vdash							
8	8	主任技術者(特)B		15		À		8								
9	9	THIX 11 - 4 (13/2)		1												
0	10	調査技師		15				30,400	H	1						
1	11	主任調査員	The second second	15		I.		28,000	\vdash							
2	12	調査員		15		,		19,900								
3	13	10.000						12,0,23								
4	14	測量上級主任技師		15		J.		43,900		-						
5	15	測量主任技師		15		,		30,700								
6	16	測量技師		15		,		23,600								
7	17	測量技師補		15		人		19,700								
8	18	測量助手		15		J.		17,100								
9	19	54 100 E		* *		1000 0		P 2			100	52/14	の都度自	動変更		
0	20	[設計都度自動変更]	*	1 7		-					種別	扎幌	旭川	北見	帯広	面館
1	21	普通作業員	· ·	10				11,500			普通作業員		11,500	11,500		
2	22	図工(技)		10		1		17,100			CO AGO I POR AN	11,000	,	11,000	,	11,00
3	23	助手(測量)		10		ĺ,		17,100								
4	24	* T	×	10		Į.		14,300			大工	14,300	14,300	14,300	14,300	14.30
	25	普通船員		10		- A		17,200			普通船員	17,200	17,200	17,200		
5											特殊作業員	14.000	14.000	14.000		
	26	特殊作業員		10				14,000								
6				10		7		14,000	H			,	1111000000	-		
6 7	26			10				14,000								
5 6 7 8	26 27			10				14,000								
6 7 8 9	26 27 28	特殊作業員 [設計都東自動変更]	1500 cc		豪雪地域			1.41.0			ラルの規数	p 8	1.410	1.410	1.410	1.41
6 7 8 9	26 27 28 29	特殊作業員	1500 cc		杂雪地域	供用日					ラホバン規料	1,410	1,410	1,410	1,410 130	
6 7 8 9 0	26 27 28 29 30	特殊作業員 [設計審集自動変更] ライバン提料	1500 cc	40	杂雪地域			1,410			ガソリン	1,410				12
6 7 8 9 0 1	26 27 28 29 30 31	特殊作業員 (設計都東自動変更) ライトバン損料 がソルシ ライトバン損料	1500 cc	40	亲雪地域 条雪地域	供用日上		1,410 132				1,410 126	132	132 500	130	12 50
6 7 8 9 0 1 2	26 27 28 29 30 31	特殊作業員 (設計都東自動変更) ライ・バン規料 ガンリン ライ・バン規料 有料道路(乗込引上)	1500 cc 片道料金	40 30 40	亲雪地域 秦雪地域	供用日 L 時間		1,410 132 500			ガソリン ライ・バン損料 有料道乗込	1,410 126 500	132 500	132	130 500	12 50
6 7 8	26 27 28 29 30 31 32 33	特殊作業員 「設計部裏自動変更」 ライバン技科 ガツリラ ライ・バン技科 有料道路(乗込引上) 有料道路(現場運行)	1500 cc 片道料金 片道料金	40 30 40 60	杂雪地域 杂雪地域	供用日LB時間		1,410 132 500 3,333			ガンリン ラ小バン提料 有料道乗込 有料道現場	1,410 126 500	132 500 3,333	132 500 3,333	130 500 2,857	1,41 12 50
6 7 8 9 0 1 2 3	26 27 28 29 30 31 32 33 34	特殊作業員 (設計都東自動変更) ライ・バン規料 ガンリン ライ・バン規料 有料道路(乗込引上)	1500 cc 片道料金	40 30 40 60	豪雪地域 豪雪地域	供用日 L 時間		1,410 132 500 3,333 476			ガソリン ライ・バン損料 有料道乗込	1,410 126 500 0	132 500 3,333 476	132 500 3,333 476	130 500 2,857 190	12 50

(動作確認のため端数付きの金額を設定している)

2 歩掛データ

歩掛データを編集するには、「1 基礎データ」 - 「2 歩掛データ」で、次の画面に至ります。

調査歩掛では、作業が内業・外業別に区分されております。また、技術者の外業については、旅費の積算がされることとなっています。このため歩掛入力は、総体の歩掛のほかに、その歩掛に含まれている外業の歩掛も入力することにしています。外業歩掛は、AP~BU列に本体歩掛と同じ順序で入力しています。

あとで説明する「単価表」を作成し、「登録」することでも、歩掛データを更新できます。 また、市場単価採用歩掛のうち 1125~1152 番の、土質・岩盤ボーリングについては標準 歩掛を作成してありますので、補正がある場合には標準歩掛を利用して補正した歩掛を個 別歩掛番号に登録して使用して下さい。

(治山歩掛・林野通達の一車線・二車線林道の歩掛はそのまま設定しております。)



(*歩掛一覧表のスタート部分を表示・外業は右手に続く。)

歩掛の単価番号欄で(-)マイナス記号のついた番号は、諸雑費の計算対象単価を表しています。また、歩掛(数量)に(-)マイナス記号の付いたものは、単価を数量で除す歩掛の場合に付します。

3 基礎単価の設定

(1) 一般の単価表の作成

標準単価・単価表を編集するには、「1基礎データ」-「3単価表作成」でこの画面に 至ります。



この画面で、新規に歩掛を入力した場合は、数量欄は技術者の総人員の他に**外業** 日数も入力して下さい。

また、機械器具経費及び材料費の損料等の損料計算外業日数の欄を設けてありますので、必要に応じて入力してください。外業費を計算済みの場合は、右の欄に直接入力することができます。この場合、直接入力したものが優先され、直接入力がない場合は損料計算外業日数の登録外業費が優先されます。なお、登録対象人件費のみが保存されます。

左端の雑費欄に「*」印を付すと別集計され、単価番号 500 番と%を入力することで「*」印の集計金額に率が乗ぜられ雑材料費が計算されます。

歩掛の大量変更時には、直接歩掛データ表に書き込みますが、1個ごとの変更は、 単価表作成画面でも行うことが出来ます。この場合、単価表本表のうち外業日数を 忘れないで下さい。(入力時に外業金額欄は訂正されませんが次回読込み時には正し く表示されます。)

既に入力済みの単価を読込み編集することもできます。

[設定ボタンの説明]

「画面消去」:画面はクリアされますが、呼び出し番号はそのまま残り、前回作業番号が分かります。この状態で「単価検索」を行うと「呼出番号」に検索結果が設定されます。

「表示」: 呼出番号に対応する単価表内容が表示されます。

「印刷」:表示されている単価表が印刷されます。


「↑↓」: 上向きの矢印をクリックすると、現在表示されている単価表番号より1番若 い単価表が表示されます。

下向きの矢印をクリックすると、現在表示されている単価表番号より 1 番大きい単価表が表示されます。

「単価検索」:検索した単価をそのまま入力できる機能があります。

「単価検索」を実行するときは、カーソルを単価番号入力欄(D7) に合わせてから行って下さい。

例えば、呼出番号欄または、単価 No 欄を選択し、クリックすると、次のような単価検索表が表れます。



基礎単価の検索か、標準単価の検索か必要な方のコンボボックスをクリックすると、例えば、次のようなウインドウが開きます。



ここで、項目を選択し「〇〇単価検索」ボタンをクリックすると、基礎単価または、歩掛表が開き、そのグループで番号の一番若い番号に飛びますので、あとは、目的の単価番号にカーソルを移動し、ダブルクリックをします。

すると、単価検索ボタンを押した時カーソルのあった、呼び出し番号欄または、単価 No 欄に書き戻されます。

単価 No 欄の場合は、そのまま単価番号に該当する単価データが同時に表示されます。


「空きエリア検索」: 指定の番号以降、最も近い空き番号を検索し表示しますので、その番号 へ登録するのが最も手軽にできます。

「戻る」:元の帳票へ戻ります。



ここで検索した空き番号は、登録番号欄に書き込まれますので、特に変更 が無ければ、次の登録に進みます。

「登録」: 登録番号は、呼出番号が設定されます。別の番号へ登録したい場合は、登録番号を書き直し、再度「登録」をして下さい。



登録しようとした番号が、既に使われている場合は、上記のようなメッセージが出ますので、上書きしても良い場合は、はい そうでない場合は、いいえ を 選び改めて、登録番号を指定して下さい。登録不要の場合は、登録ボタンは押 しません。

「メニューへ」: 基礎データ編集サブメニューへ戻ります。

(2) ライトバン単価の設定

ライトバンの単価は、乗込・引揚は、2255番、現場運行は、2257番に固定しております。

ライトバンの乗込・引揚の単価は、各現場までの距離で変わります。

また、有料道路料金がかかる場合、片道料金を入力し 2 倍することで往復料金を積 算します。

ライトバン経費は、設計書を作成する現場ごとに距離・運転時間等が変化しますので、設計書作成段階で現場条件毎に積算できるようにしてあります。

(設計書作成の項で説明をしますので書式のみ掲げておきます。)

乗込引揚の例(起点~宿泊地)



片道料金を2倍(2回として)して往復料金としています。

現場運行の例(宿泊地~現場) 日帰りの例



現場運行の例(宿泊地~現場) 宿泊の例



4 基礎単価の任意入力

基礎単価任意入力するには、「1単価データ」で説明した直接書き込みが便利ですが、「1基礎データ」-「4基礎単価任意入力」で次の画面に至り入力することができます。


画面消去	新規入力	既設単価読込	空きエリア検索	登 録
項目		入力事項		メニュー^
読込番号		901		<u> </u>
コードNo		1030988		
名 称	調査機械	搬入路掘削		
規 格	幅員2.0m	1	-	
類別番号	2	60	60 その他	~
備 考		8180		1970 - 1986
単 位		m3		
参考				
登録地区	8	豪雪地域		
金 額		406		
登録番号	901	3		

「注」登録番号は、任意に変更可能です。


淡緑色部を任意に入力し、類別番号入力は、コンボボックスを利用すると便利です。 単価データを開き直接入力が、遥かに速く入力できますが、データに直接手を加える ことに抵抗の有る場合はこちらをご利用ください。

5 基礎単価一覧表


単価データを編集するには、「1基礎データ」-「5基礎単価一覧表」で次の画面に 至ります。(基礎単価印刷と標準単価印刷は書式を共用します。)



「基礎単価印刷を選んだ例」



ここで、何番から印刷するか入力します。



ここで、何番まで印刷するか入力します。




空白行を設けるか否かの選択をします。

「はい」を選ぶと印刷物の枚数が少なくて済みます。



次に、頁は何ページから振りはじめるかを入力します。



印刷枚数が 2 ページ以上にわたる場合確認を求めてきます。 次に印刷例を示します。

[基礎単価一覧表]

基礎単価一覧表

		単価基礎デー	- タ		印刷地域	備 考
番号	コードNo 類別	名 称	規	格単位	旧本局地内) JH 7:
1	15	技師長	5585865	A.	55,700	
2	15	主任技師		X	49,000	
- 3	15	技師A		人	42,600	
4	15	技師B		人	31,900	
- 5		技師で		人	25,400	
6	15	技術員	1	X	21,400	
7	15	主任技術者(特)A		A.	59,800	
8	15	主任技術者(特)B	1	Α.	83,600	
9	1 1					
10	15	調査技師		人	29,800	
11	15	主任調査員 調査員		X	25,900	
12	15	調査員		人	18,700	
13			i e			
14	15	測量上級主任技師		Α.	44,400	
15	15	測量主任技師	1	X	33,500	
16	15	測量技師			27,500	The state of the s
17	15	測量技師補	3	X	22,400	
18	15	測量助手		X	18,200	
19	1	- 35 08 03 7 50 A	ii .	1000		
20		[設計都度自動変更]		12		
21	10	普通作業員	1	IX.	12,601	
22	10	図工(技)		Α.	21,400	
23	10	助手 大工		X	18,200	
24	10	大工	ř.	7	15,701	
25	10	普通船員		X	17,501	. J.
26	10	図工(助)		IX.	18,200	
27		2024 - 20		100		
28			3			
29		aus consideration of a salesce Accessors				
30		設計都度自動変更]		1		

[標準単価一覧表の例]

標準単価一覧表

		単価基礎デ	ー タ		印刷地域	備		
	項目	名 称	規格	単位	旧本局地内		備考	
1001 1-2-1		[一般調査]		100000000	0			
1002 1-2-1-1-(17)		雨量観測	観測機材設置	箇所	29,976			
1003 1-2-1-1-(14)	4	雨量観測	観測及び資料整理	箇月	26,922			
1004 1-2-1-1-(27)	4	気温観測 気温観測	観測機材設置	箇所	157,503			
1005 1-2-1-1-(24)			観測及び資料整理	箇月	38,055			
1006 1-2-1-1-(37)		風向·風速観測	観測機材設置	箇所	37,885			
1007 1-2-1-1-(34)	4	風向·風速観測	観測及び資料整理	箇月	49,958			
1008 (1-2-1-1-(47)	4	積雪深観測	観測機材設置	箇所	33,698			
1009 1-2-1-1-(44)		積雪深観測	観測及び資料整理	箇月	56,227		,	
1010	0	90.9677677 40.66 1000		5560000000	0			
1011	0				0			
1012 1-2-1-2-(1)		土壌掘削調査	幅1m*長2m 深1~1.5m	箇所	24,601			
1013 1-2-1-2-(1)	4	土壌掘削調査	幅1m*長2m 深1.5~3m		38,396			
1014 1-2-1-2-(2)		土壌孔隙試験		資料	14,875			
1015	0			3	0			
1016	0	NOTE OF COMPANY OF STREET	CONTRACTOR CONTRACTOR		0			
1017 1-2-1-3-(1)		浸透能試験	測定解析を含む	孔	12,620			
1018 1-2-1-3-(27)	4	流量観測	観測機材設置	箇所	88,029			
1019 1-2-1-3-(24)	4	流量観測	観測及び資料整理	箇月	32,032			
1020	0				0			
1021	0				0			
1022 1-2-1-4-(1)	4	植生調査	コドラート法(草本)	m2	7,510			
1023 1-2-1-4-(1)	4	植生調査(100m2=1set)	コドラート法(木本)	セット	14,443			
1024 1-2-1-4-(2)	4	植生調査	ライントランセクト法(草本)	m	3,466			
1025 1-2-1-4-(2)	4	植生調査(10 m=1 set)	ライントランセクト法(木本)	セット	7,510			
1026 1-2-1-4-(3)	4	立木調査		ha	77,063			
1027	0				0			
1028	0				0			
1029 1-2-1-5-(17)	8	土質試験	資料採取(シンウォール)	資料	26,656			
1030 1-2-1-5-(17)		土質試験	資料採取(デニソン)	資料	36,555			

6 連続標準単価一覧表

連続標準単価一覧表を編集するには、「1基礎データ」-「6標準単価表連続印刷」で次の画面に至ります。

歩掛により設定されたデータは次のように、標準単価一覧表として印刷することができます。

連続標準単価一覧表は、単価表同様積算の内容が一目で分かるような書式になっております。

連続標準単価一覧表

単価を	名	袮	懶 造	積集	単位	単価を	名 称	現 格	数量	対単位	象地区 単面	豪雪地域 全額	内直接	技術者 外集日数	備	₹.
1002	雨量觀測		觀測機材設置		箇所	* 10	調査技師	3 3	0.500		36,600	18,300	18,300		8	_
200000	1-2-1-1-(17	2	Harver III or 1 access	7.77		* 21	客通作業員	- 3	1,000		17,700	17,700		1000000	X.	_
				-			雑品	이후 호텔(디어 강스크 살	9,000		36,000	3,240				_
	8	- 1		13	8	0 8	it it	3 29	3	18	180 3	39240	18,300	0.50	8	_
					8	1 3	単価	3	- 8	- 8		39,240	1000000	200000	3	_
1002	雨量觀測	_	製造及び資料整理	1.00	箇月	w 12	調査員		0.550	4	23,000	12,650	12,650		35	_
	1-2-1-1-(14	1	146年以び元件室中	1,00			MI C	- 31 3	0.300		20,600	6,180	12,000		}	_
	152-151-(1)	/		13	20	F00	84 D		1,000		18,830	188	- //		-	_
	0:	-		1	91	500	雑 品 雨量計損料	이후 호텔(다이 강스크 술	30,000		564	16,920	- 9		33	_
_		-		1	6	w	P3.51 150 144		30,000	-	304	35,938	12,650	0.00	9-	_
	01	_		1	2	0 10	計量循		- 1	- 13	- 2	35,938	12,000	0.00		_
100.4	気温観測		PO 38198 11 20.000	1.00	箇所	40	30 ±446±		0.500	1	0.0.000	10.000	18,300	0.50	<u> </u>	_
	邓西解 利 1-2-1-1-(27	n i	觀測機材設置	1.00	IBIHT	10	調査技師 普通作業員	-31 - 3	2,500		36,600 17,700	18,300 44,250	18,000	0.50	-	_
_	1-2-1-1-(2)	/		10	01	21 0 201	古想作录员	1144	1,000		110,000		-			_
_		-		+	6	* 301	百葉箱 雑 品	材料費	1,000		110,000				<u> </u>	_
_	(5)	- 8	l.	213	25	300	#E PP	이후 유래(다이 강소의 속	1,000	2	110,000	173,650	18,300	0.50	-	_
	0			100	(i)	9	単価	4 8	- 82	- 0		173,650	10,000	0.30	8	_
	X 200405				Sections	8 8	500 A		- 3	le 13		1111	- 1		<u> </u>	_
1005	気温製剤	-	個海及び資料整理	1.00	備日	* 12	調査員		0.500	J.	23,000	11,500	11,500		-	_
	1-2-1-1-(21)	PIONE - ATILE -	1	-	* 22	図工	4	1,000		20,600	20,600			97	_
		2				500	雑品 計器損料	이후 유럽(다이 가스크 속	2,000	5	32,100	642	- 8		80	_
						126	計器模料	気温観測	30,000		223	6,690				_
	Si .						- E-		- 3	- 94		39,432	11,500	0.00	Śŧ	_
	\$	_			8		単価	3		- 3		39,432	1841	56.75	<u> </u>	_
1006	風向·風速蓋	33(觀測機材設置	1.00	簡所	* 10	調査技師		0.600	J.	36,600	21,980	21,960	0.60	Ç,	_
	1-2-1-1-(37		PROPERTY WALLS	1	20.11		普通作業員		1,500		17,700	26,550			- 1	_
		-		1		500	福品	이후 호텔 드라 가스크 속	3,000		48,510	1,455	-			_
	8			1		200	THE HAT				.5,010	49,965	21,960	0.60	(S	_
	3			18	3		単価		- 0		==3	49,985	- ,,	0.00	1	
100.7	园向·風速器	181	概論及び資料整理	1 1 00	筒月	* 10	調査技師		0.540	k .	36,600	19.764	19,764			_
1007	1-2-1-1-(31)	おのなり見得室中	1,00	I POT		图工	1 1	1.100		20,600	22,660	10,704		ý –	_
	1 2 1 1 0	-		1	0 1	500	雑品	이후 호텔 드레 코스크 숍	1,000		42,424	424	-		3	_

名称の下に表示してあるのがコード番号です。標準歩掛の目次の項目番号に合わせて あります。

7. 組込単価検索

このプログラムは、ある単価が、標準単価表の何番と何番に組み込まれているかを 検索し、一覧表を作成するものです。

歩掛を組み上げたり、歩掛の変更などを行うとき参考になります。

用途は、実務実行で様々考えられると思います。

メニュー画面から「組込単価検索」ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。

「書込画面準備」のボタンをクリックすると、印刷用画面が消去され、検索の準備が整います。

書込画面準備		rame a	メニューハ
検索単価番号	10	名 称 調査技師	
検索開始番号	1001	検索個数計算	
1001以上 検索終了番号	2500	1500	
8000177 -	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

検索単価番号を入力すると、連動して名称が表示されます。 検索開始番号と検索終了番号を入力し検索範囲を確定します。 通常は、1001~3000番を指定しておけば全ての範囲を包含します。

検索開始ボタンをクリックすると、次のような一覧表が表示されます。

	А	В	С	D	Ε	F	G	Н	I	J	K	L	М
3		画面消去 検索継続		松豆	を単価	答	±		印刷	1 ×	==-^		
4	☆			17.7	R III	見	-dx			─ 	森林管	一 理局	1
5	番号	単価名称		標準	車 単	価 .	個	別道	单 価	<u> 16/44</u>)色			個数
6	10	調査技師	1002	1004	1006	1007	1008	1009	1012	1013	1017	1018	ILLXX
7	- COME		1019	1029	1030	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	
8			1045	1046	1060	1063	1066	1067	1068	1069	1070	1071	
9	8		1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1 081	
10			1082	1083	1084	1085	1086	1088	1092	1093	1095	1096	
11			1098	1099	1137	1145	1147	1151	1152	1153	1154	1155	
12			1156	1160	1162	1163	1164	1165	1167	1169	1171	1172	
13			1173	1174	1176	1178	1183	1186	1189	1190	1193	1194	
14	3		1195	1197	1200	1201	1204	1205	1208	1209	1210	1213	
15	5		1214	1215	1219	1220	1221	1223	1224	1225	1232	1233	
16			1237	1238									102
17	16	測量技師	2265	2269	2270	2271	2275		53	3			5
18	21	普通作業員	1002	1004	1006	1008	1012	1013	1017	1018	1022	1023	
19		NOTICE OF THE PROPERTY OF T	1024	1025	1026	1029	1030	1036	1037	1038	1039	1040	
20			1041	1042	1045	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	
21			1061	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	
22	SZ.		1075	1076	1077	1078	1079	1080	1 081	1082	1083	1084	
23	9		1085	1086	1088	1092	1093	1095	1096	1099	1137	1139	
24			1140	1141	1142	1143	1151	1152	1153	1154	1155	1156	
25			1162	1163	1164	1165	1171	1172	1173	1174	1182	1189	
26			1190	1193	1194	1195	1200	1201	1204	1208	1209	1210	
27			1219	1220	1221	1223	1224	1225	1229	1230	1231	1232	
28	8		1233	1237	1238	1239	1240	1276	1277	1278	1279	1280	
29		3	1298	1299	1300	1301	1302	1304	1305	1306	1307	1308	
30	3		1310	1311	1312	1313	1314	1318	1319	1320	1321	1322	
31			1330	1350	1351	1352	1353	1354	1394	1395	1396	1397	
32			1398	1414	1415	1416	1417	1418	1420	1421	1422	1423	
33	2		1424	1438	1439	1440	1441	1442	1474	1475	1476	1477	
34	e e		1478	1490	1491	1492	1493	1494	1496	1497	1498	1499	
35			1500	1500	1503	1504	1505	1506	1508	1509	1500	1530	1

例では、調査技師・測量技師・普通作業員が表示されていますが、「検索継続」をクリックすると又最初の画面に戻りますので、検索単価番号を替え、次々と検索する事が出来ます。約300行の印刷可能範囲があり、終り間近になると警告が出てきます。検索が終了したら「印刷ができます。

第3部 実施設計の部

(新設・格上・改良・災害・法面の設計)

実施設計のあらまし

林道事業の新設工事・格上工事・改良工事・災害復旧工事・法面工事を外注するための設計・測量等の業務を、ここでは「実施設計」呼ぶことにします。

メインメニューで「2 林道実施設計」を選ぶと次の実施設計「メニュー」が表示されます。




この画面から、設計しようとする種目を選択すると、各工種の入力表の画面となります。

入力表の淡緑色部に必要条件を入力すると、即延べ人員が算定されます。これがその 工種の歩掛となりますので、入力が完了したら歩掛番号を指定し登録します。この操作だ けで、必要延べ人員と、旅費計算の対象となる外業従事人員も自動的に振り分け計算され ます。


項目入力は、数値等は、スピンボタンやオプションボタンから簡単に入力できるよう になっています。また、項目のみでは判断が困難なものは、別表を設け解説文等を参照 しながら決定することができ、結果は入力表に反映されます。

入力表の右欄外に、変更都度の概算金額が表示されます。



このプログラムに盛り込んだ林道事業の種類は、①新設工事 ②格上工事 ③改良工事 ④災害復旧工事 ⑤落石防止網工事の 5 種類があり、それぞれに測量業務と設計業務があり、10 種類に分類されます。

参考までに、書式を表示します。





「林道格上」



「林道改良」



「林道災害」



「落石防止」



概算額 2,100 千円 延人員 27.80

画像

1 新設測量

例えば、実施設計メニュー画面から新設測量を選ぶと、次のような画面となります。 選択ボタンは、左上から右下に順序で進むように配置してあります。

新規に入力する場合は、「画面消去」の後、淡緑色枠を全て入力しますが、スピンボタンのあるものは利用すると便利です。また、判定表のある入力項目は、それぞれの「判定表へ」のボタンをクリックすることで、別表が表示され、その表で条件を選択し、「入力表へ」ボタンで戻ると判定結果が入力表に取り込まれます。

登録は、歩掛登録欄に手入力しますが、「空きエリア検索」ボタンで検索すると指定した番号以降で一番若い番号を調べ歩掛登録番号欄に空き番号がセットされます。

作成したデータは、その都度印刷しておくことを奨めます。

伐開:通常は、<u>測量延長</u>=<u>伐開延長</u>とされておりますが、全長と伐開延長を別入力することで、伐開実延長で積算できるようにしました。延長欄に黄色表示のセルを設けましたので入力して下さい。(新設測量と格上測量に適用)



入力欄を変更する度に、右下欄外に設計概算額が表示されますので、参考として下さい。(算定人員に各技術者日額を乗じ、概算諸経費率を乗じて表示)

(1) 実施設計共通ボタン説明

入力表の右上欄外に配置してあるボタンは、各入力表に共通しています。

「画面消去」: 登録番号以外の入力欄が、消去されます。

「データ検索」: 既存のデータを簡単に検索するもので、「実施設計入力データ」の表にとびます。後は↑↓等で目的の番号を探し、<u>ダブルクリック</u>をすることで、入力欄に取り入れられます。

データ設定は、2801番から3000番の200個に割り当てられております。

(別途詳細説明を致します。)

「データ表示」: 赤枠の歩掛登録番号の既存データが読込まれ条件表の空欄にデータが入ります。同時にそのデータで延べ人員算定表が仕上ります。 条件を変更すると、同時に延べ人員等が変更されます。

「入力表印刷」:上記の表と同じ表が印刷されます。(但し、コマンドボタンは印刷されません。)

「算定表印刷」: 入力表に設定した条件に基づき算定した延べ人員とその計算根拠が 印刷されます。(文字が小さく見づらいため別途印刷例を参照して下 さい。)

「空きエリア検索」: 入力表で作成した延べ人員算定表に番号を付し入力しますが、何番から空いているか検索し、その番号を登録番号にセットします。

「データ保存」: 作成したデータを歩掛データと入力表再現のためのデータとして別々に保存しますが、設計者は意識する必要はありません。

「メニューへ」: 実施設計サブメニューへ戻りますので、次の進路を決め実行して下さい。また、終了したい場合は、メインメニューに戻り「4終了」を選んで下さい。

「組込・除外」:通常の設計では、入力条件に基づき全て算定因子に入りますが、特殊な条件で、調査請負事項から外す必要のある項目は、除外をクリックすると積算に組み込まれません。

例えば、災害発生時に緊急に現地調査のみの調査請負を行うなどの場合、現地調査のみを組込とし、その他は除外にチェックを入れるなどの方法が取れます。

「 A B」: A は、延べ人員算定表を参照することができます。

:B は、基礎歩掛表を参照することができます。

このデータを修正してはいけません。

(2)入力表の中のボタン

入力表の中のボタンは、入力表の種類により補正項目が替わるため一様ではありませんが、取扱いは同じですので、新設測量を例に説明します。

1) スピンボタン

このボタンは、数値入力を簡単にするもので、5 または 10 ごと等に数値が替わるようにしていますが、手打ちで入力してもかまいません。但し、色の濃い青色セルは、スピンボタンでのみ入力が可能です。

2) 地形区分表へ

A B C 区分などを承知している方は、直接手打ちでもかまいませんが、このボタンをクリックすると次の画面が表れます。

地形区分表(測量)	入力表へ

採用	No	地形区分	地形の状態	地形指数 (I)	増減率	計算値(乗率)
0	1	А	緩	0 ~ 19	-20	0.80
•	2	В	中	20 ~ 39	-10	0.90
0	3	С	やや急	40 ~ 64	0	1.00
0	4	D	急	65 ~ 89	10	1.10
0	5	Е	急峻	90 ~	20	1.20

~~~~	選択結果						
順番	2						
200.000	2069						
区分	В						
地形	中						
増減率	-10						
乗率	0.90						
	- Control of Control o						

採用欄の〇を地形の状態や地形指数により選択しクリックすることでランクが変わり、「入力表へ」ボタンで入力表に反映されます。

## 3) 伐開区分表へ

このボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。

**伐閉区分表(一車線)** 入力表へ

採用	地区区分	状 態
0	А	一般笹地に草木又は少量の潅木があり、見通しのきく地帯
•	В	一般笹地、潅木地で、見通しのやや困難な一般笹の密生地
0	С	根曲がり笹、一般笹の密生地で立木、潅木等で見通しの悪い地帯
0	D	根曲がり笹、立木、潅木等が密生して見通しの極めて悪い地帯

採用欄の○を状態の説明を読み選択しクリックすることでランクが変わり、「入力表へ」ボタンで入力表に反映されます。

# 4) 用地区分表へ

このボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。

#### 用地測量地区区分表

入力表へ

採用	地区区分	状 態					
0	A	郊外、村落地					
0	В	主として平坦な農耕地					
	0	丘陵地、緩傾斜な森林、山地					
0	D	見通し困難な森林、山地、急傾斜地域					

## 用地測量延べ人員算定表

選択	区分·名称	測量技師	測量技師補	測量助手	普通作業員
V	土地登記簿• 戸籍簿 華調杏	~~~~~	1.14	1.14	
⊌	地図転写		0.38	0.38	
V	境界確認	1.26	1.26		1.07
¥	境界点測量	2.88	2.88	2.88	7.63
V	立木調査		5.60	2.10	10.50
¥	製図及び面積計算	4.03	5.25	5.43	
¥	土地物件調査書作成		1.02	1.02	
196	it it	8.17	17.53	12.95	19.20
-	うち外業	4.14	10.76	6.00	19.20
750	うち内業	4.03	6.77	6.95	

入力表の入力欄の数値で本表が変化する

## 潰れ地調査延べ人員算定表

内外别	区分 名称	測量技師	測量技師補	測量助手	普通作業員
外業	国有地調査	1.00	1.00	1.00	2.00
内業	図面作成	0.80	0.80	0.80	
ā†		1.80	1.80	1.80	2.00

この表は、3 段に分かれており、「用地測量地区区分表」では、説明に従い $A\sim D$ 区分をします。

「用地測量延べ人員算定表」では、設計に組み込むものにチェックを入れ、設計 に組み込まないものはチェックを外します。

「潰れ地調査延べ人員算定表」では、入力表で選択した国有林・民有林のチェックが反映された表が表示されております。また、次項で説明しますが、本調査が該当無しの場合は、入力表の下にある該当項目の「除外」を選択すると延べ人員算定表から削除されます。

# 5) 保安林調査表へ

このボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。

2-2-2-8 保安林調査 入力表へ

作業内容等	単		原		<b>5</b> %,			复製(1部)作成	
TF未1八台寺	位		直接丿	、件 費		労務費	直接人	件費	労務費
(積算外はチェックを外す)	שיוך	主任技師	技師	技師補	助手	X I	技師補	助手	X I
☑ 現況写真·整理	$\Lambda$			0.07	0.14	0.35		0.07	0.35
☑ 計画準備・資料収集	$\wedge$	0.21	0.07	0.14					
計画書等作成									
☑ 事業計画書	$\Lambda$	0.07		0.35		0.35			0.07
☑ 工事工程表	$\Lambda$			0.07	0.14				0.07
☑ 工事設計書	$\wedge$		0.07	0.14	0.14	0.07			0.07
☑ 土量計算書	$\Lambda$			0.07	0.21	0.35			0.07
☑ 代替施設設計計画書	$\wedge$			0.21		0.21			
☑ 代替施設工程表	$\Lambda$			0.07	0.14				0.10
☑ 流量計算書	$\Lambda$			0.07	0.14	0.14			
申請書作成									
☑申請理由書	$\Lambda$	0.07		0.35		0.35		0.07	0.07
図面作成									
☑ 位置図	$\Lambda$			0.07	0.07	0.14			0.07
☑ 保安林解除調査地区図	$\Lambda$			0.35	0.35	0.35		0.07	0.14
☑ 事業計画図	$\Lambda$		0.07	0.35	0.35	0.70			0.35
☑ 全体計画図	$\lambda$				0.07	0.21			0.14
☑ 実施設計図(縦断図)	$\Lambda$				0.07	0.07			0.07
☑ 実施設計図(横断図)	$\Lambda$				0.14	0.35			0.14
☑ 実施設計図(標準図)	$\Lambda$			0.07	0.07	0.21			0.07
☑ 実施設計図(構造図)	$\Lambda$				0.14	0.14			0.14
☑ 保安林解除図	$\Lambda$				0.21	0.28			0.21
☑ 集水区域図	$\Lambda$				0.07	0.14			0.07
☑ 残土処理場(平面図)	$\Lambda$				0.14	0.35			0.14
☑ 残土処理場(縦断図)	$\lambda$					0.07			0.07
☑ 残土処理場(横断図)	$\wedge$				0.07	0.35	, and the second		0.07
☑ 残土処理場(施設構造図)	$\wedge$								
☑ 求積図及び面積計算書	$\wedge$			0.35	0.35	0.70		0.07	0.14
☑ 製本・取りまとめ	$\wedge$			0.07	0.14	0.14		0.07	0.14
☑ 照 査	$\wedge$	0.07					0.07		
合計(1車線)	$\wedge$	0.42	0.21	2.80	3.15	6.02	0.07	0.35	2.76
原本作成 + 複製作成		0.42	0.21	2.87	3.50	8.78	-	-	-
単価 No		15	16	17	18	22	17	18	22

保安林調査のある場合は、作業内容等の欄の該当項目にチェックを入れます。保 安林調査が該当無しの場合はチェックはそのままとし、潰れ地同様一括除外で処理 します。

# (3) 一括組込・除外の判定

各入力表画面の下部に次のようなボタンが表示されています。(入力表の種類により 内容は異なります。)



この表は、次項で説明する「延べ人員算定表」と関連して作動しますが、除外を クリックすると、その項目の延べ人員が表に算入されません。

従って、調査項目として存在しても、現地条件により算入が不適当な場合、除外 をクリックして下さい。

以降、調査業務が異なっても、項目が細部違っていても、動作方法は同じ方式を とっていますので、特に必要と思われる事項以外は説明を省略します。

# (4) 延べ人員算定表

条件表の入力と同時進行で下記のような延べ人員算定表が作成されます。 入力終了時点で、「算定表印刷」をクリックすると、次のような表が印刷されます。

										新	設林	ᡮ道	測量	延	員人	算元					
									請負任	计託調	査名			新登	川1号	林道:	新設法	_ 1 <b>1</b> • }	支計業	務	
		戻	る	1					木路	十の名	£h			新春!	마号	<b>*活车</b>	<b>表達</b> 1	1 圣承			
				_						–		Lis age		W=3.0							
		基礎是	助:((	①業務	当り)				<b>华</b> 談	計の構	追・規	<del>fo vi</del>		<b>m=</b> 3.0	•						
			D iti			Q	)中心	線測1	<b></b>		② ¥	断測量	:		④ 描	釿測量			<b>⑤</b> 土	質区分	}
<ol> <li>地形区分</li> </ol>	1	地形補正 徒歩補正 延長補正			-10	-10 地形補正 徒歩補正		-10	-10	地形箱	証	-10	-10	地形補正 -1		-10	-10	地形補正		-10	-
中	В							0		徒歩箱	b補正 0		0	延長補正		0		徒歩補正 延長補正		0	
						延長額				延長補正		$\vdash$								_	
②)設計延長		改良補正			_	改良補正		0	_	改良初		0	_	改良初		0		改良社		0	-
	0 m		<u>外内)</u>		0.90	乗率(		0.90	0.90	乗率(		0.90	0.90		<u>外内)</u>	0.90	0.90		<u>(外内)</u>	0.90	0.9
	O 投贖₩		補	接	延 .	基礎	補	接	延	基礎	補	接	延	基礎	補	接算	延	基本	補	接	延
(3) 徒歩時間	l 分	遊歩	正 乗	算歩	ᇫ	歩	正乗	歩	ᇫ	歩	正典	算歩	ᇫ	歩	正乗	歩	ᇫ	一提	正	算歩	ᇫ
	'29	掛	室	掛	数	掛	室	掛	数	掛	率率	掛	数	掛	室	掛	数	掛	室	掛	<u></u>
	外	331	-	331	- 20	1.00	0.90	0.90	1.80	331	-	331		331	-	331		1.00	0.90	0.90	1.8
測重技師	内	1.00	0.90	0.90	0.90	0.20	0.90	0.18	0.36	0.32	0.90	0.29	0.58	0.50	0.90	0.45	0.90				1
测量技師補	外					1.50	0.90	1.35	2.70	1.60	0.90	1.44	2.88	2.00	0.90	1.80	3.60	0.30	0.90	0.27	0.5
)則単7次6014開	内	1.00	0.90	0.90	0.90	0.20	0.90	0.18	0.36	0.32	0.90	0.29	0.58	1.00	0.90	0.90	1.80				1
測量助手	. 外.					2.50	0.90	2.25	4.50	3.20	0.90	2.88	5,78	2.00	0.90	1.80	3.80	0.30	0.90	0.27	0.5
)#I.E.B/) T	内	0.50	0.90	0.45	0.45					0.64	0.90	0.58	1.16	1.00	0.90	0.90	1.80				₩
普通作業員	.外.	ļ	ļ	ļ	ļ	4.00	0.90	3.60	7.20	3.20	0.90	2.88	5.76	6.00	0.90	5.40	10.80	1.60	0.90	1.44	2.8
特殊作業員	外																				
組込=1:除					1				1				1				1				1
**************************************																					•
		Ç	) 保多	群村調査	垄																
<ol> <li>地形区分</li> </ol>	1	地形袢	탩正	-10	Ж	保															
中	В	改良社		0	К																
/-> -8-13-5 E			<u>外内)</u>		1.00	安															
(2) 設計延長		基	挿	積	延																
2,00	0 m	機歩	重	算歩	소	††															
		掛	室	掛	数	ii+															
主任技師	内	0.42	1.00	0.42	0.84	āl															
<u> </u>	内	0.21	1.00	0.21	0.42																
技師(B)	卜	2.87	1.00	2.87	5.74																
技師(C)	内	3.50	1.00	3.50	7.00	С	C技術	者計													
ØI.	内	8.78	1.00	8.78	17.58	31.58	14.00														
銀込=1:除	₩≕∪				1																

(算定表の左部分)

								生成中	排:(2	N_Ø\ 11.	ابائلتس	`			
	⑤ 伐	開	ı		ମ 🎞	地測量			<u>^1311-(∖∈</u> ② 潰れ			Ĺ			損
地形箱		-10		地形箱		-10	-10	地形箱		-10					嵙
徒歩箱		0		徒歩補		0		徒歩箱		0		小	測	外	対
延長神				延長補				延長補正				_	72	-	乗
改良額	証	0	0	改良補	証	0	0	改良報	証	0	0				延
乗率(	(内校	0.90	0.90	乗率(	(内校	0.90	0.90	乗率	(内代	0.90	0.90		重	業	人
基	補	積	延	基	補	積	延	基	補	穣	延				員
礎	正	算	스	礎	正	算		確	正	算	스				調
歩	乗	歩	ΙŢ	歩	乗	歩	I	歩	乗	歩	I	≣†	≣+	サ	٠.
掛	率	掛	数	掛	率	掛	数	掛	率	掛	数	0.00		44.450	Ų.
	ļ			·	0.90			0.80	0.90	0.90		3.60 2.74	6.34	44,460	1.80
1.30	000	1.17	2.34		0.90			1.00	0.90	0.90		12.06	0.34	187,272	6 11
1.30	90	-1:17	2.04	0.38	0.90	0.34		0.80	0.90	0.72		3.64	15.70	107,272	3. 10
				0.50	0.90	0.54		1.00	0.90	0.90		14.40	15.70	297,498	13.0
	·	·		0.38	0.90	0.34		0.80	0.90	0.72		3,41	17.81	,	
					0.90			2.00	0.90	1.80		26.64			
					·								26.64		
4.40	0.90	3.96	7.92									7.92			
													7.92		
			1				0				0		Α		В
												<b>≣</b> †	74.41	499,230	24.9
											Ał Śł	術者計	39.85		
										②対	<b>争技術</b>	:人員(A) :者人員( 対象空等 ②/① 46	53.85 B) 24.84 <b>章定</b> )*100	,	

(算定表の右部分)

入力表のデータと基礎歩掛等の関連でこの表を作成しており、同一職種でも作業種ごとに内業・外業を振り分け、更に測量の場合は、材料費・機械器具損料算定のため測量に従事する直接人件費を別計算とし、構成表での機械器具損料費積算の基礎としております。

- 1) 補正欄の数値は、%単位で表示されます。
- 2) 乗率欄は、左側:外業 右側:内業 を数値で表しております。
- 3) 基礎歩掛は、保安林調査等のように選択結果の歩掛が入るものと、直接基礎歩掛が入るものがあります。
- 4) 補正乗率は、内外別の乗率が入ります。
- 5) 積算歩掛は、基礎歩掛に補正乗率を乗じた歩掛となります。
- 6) 延人工数は、延長に積算歩掛を乗じ単位当りで除した数値となります。

## (5) 既設計データの読込(データ検索)

データ検索ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。

実施設計メニューヘ メニューへ 実施設計入力データ * 入力表の登録番号欄を選択しておき、本表の登録Noをダブルクリックすると、選択欄に取り込まれます。 実施設計入力項目 登録No コー HNo 区分 名 称 規 格 調査名 予備 6 新設測量 大雪山林港新設調查設計業務 (林道新設工事(則量) W=3.6 m 750 2801 2345 920 2345 2802 新設設計 大雪山林道新設調查設計業務 林道新設工事(設計) W=3.6 m 920 750 10 -3 格上測量 大雪山林遺格上調查設計業務 | 林道格上工事(創量) | W=3.6 m 2345 750 2803 920 2 3 2348 750 10 2804 格上設計 大雪山林遺格上調查設計業務 林道格上工事(設計) W=3.6 m 920 改良測量 大雪山林道成良調查設計業務 | 林道改良工事()則量) | W=3.6 m 2805 2345 920 750 2 改良設計 大雪山林港家魚調查設計業務 林道改良工事設計)W=3.6 m 災害測量 大雪山林港炎客調查設計業務 林道災害工事(創堂)W=3.6 m 2806 920 2807 920 750 2808 災害設計 大雪山林道炎客調査設計業務 林道災害工事(設計) 750 番号読込 2809 2810 区分欄から「新設測量」を選んで、 登録No をダブルクリック して下さい。 2811 2812 OK | 2813 2814 2815

実施設計で一車線林道の入力表は、新設・格上・改良・災害・法面が、更に設計・測量 ごとに異なっており、従って、入力表に合った条件以外は、欄に合いません。そのため 新設測量の入力表には、新設測量以外のデータを読込んでも意味がありません。

このプログラムでは、「データ検索」を選んだ時点の入力表に見合う区分で入力するため、ミスをなくするようウインドウに表示されます。

該当区分の行の登録 No をダブルクリックすると入力表の赤欄に番号が読込まれます。



歩掛番号が、セットされたら「データ表示」ボタンをクリックすると淡青色の入力欄 にデータが表示されます。


#### 2 新 設 設 計

新設設計以降は、入力表と算定表を掲示し、簡単なメモを付することとします。



7番の入力項目では、作業道跡を利用する場合は、30%の範囲で歩掛を減ずることができるとされています。例えば3%減ずる場合は -3と手入力して下さい。

## [新設設計延べ人員算定表]



設計業務には、機械損料対象金額の積算はない。

#### 3 格 上 測 量



格上測量の書式は、新設測量に準じている。



## 歩掛番号 2,950

基礎歩掛:(②-② 1km当り)

								T DE 3	~13F - / 40	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	/			
	180 伐	開			② 用	地測量		(	② 潰れ	(地調査	č				損
地形箱	証	-10	-10	地形箱	証	-10	-10	地形箱	誕	-10	-10				料
徒歩補正		0		徒歩補正		0		徒歩補	徒歩補正			小	測	外	対
延長額	証	0		延長補	証	0		延長補	誰正	0					亵
改良初	証	0	0	改良報	証	0	0	改良報	証	0	0				延
乗率(	外内)	0.90	0.90	乗率(	外内)	0.90	0.90	乗率	(外内)	0.90	0.90		重	業	人
基	補	積	延	基	補	積	延	基	補	穬	延				員
礎	正	算	人	礎	正	算	人	礎	正	算	人				調
歩	乗	歩	I	歩	乗	歩	I	歩	乗	歩	エ	計	≣†	费	
掛	率	掛	數	掛	率	掛	数	掛	率	掛	数				$\omega$
					0.90			0.50	0.90	0.45		0.45		11,115	0.45
					0.90								0.45		
1.30	0.90	1.17		l	0.90	l			L	L		2.30		46,920	2.30
					0.90							1.13	3.43		
	l			l	0.90			l		l		3.47		66,971	3.47
					0.90							0.97	4.44		
	L			l	0.90	l			L			5.94			
													5.94		
4.40	0.90	3.96													
			0			Ţ.	0						Α		В
													14.26	125,008	6.22
											A技	附者計	8.32		

① 技術者総人員(A技+C技)

9.65 人

② 対象技術者人員(B)


6.22 人

③ 機械損料対象率算定 ②/①*100 64 %

格上測量の書式は、新設測量に準じている。

# 4 格 上 設 計

4 按上共常	ナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>-</b> 1		匝	面消去	デ-	一夕検	索	データ表示	入力表印刷		•
4. 格上林道	1. 改訂人	<b>ル</b> 衣		笪	定表印刷	空き	きエリア特角	東 ラ	データ保存	メニューへ	A	В
	[入力項目	∄]			[X,t	7欄]	区分		補正	因 子	補正 (加数等)	単位
01 歩掛登録番号	(歩掛番号を指	定し登録する)		-	2,9	49	-	登	緑範囲 28	01 ~ 3000	-	-
02 設計延長	(m単位で入力	例500m→500等)		-	2,0	00	m		-			%
03 徒歩(工事現場)	(m単位で入力	例500m→500等)		-	7			分		合計徒歩時間		分
04 徒歩 (則量成果残)	(m単位で入力	例500m→500等)		<b>-</b>	3			分		外業歩掛補正	0	%
05 計画等の難易補正						0	%	±2	0%の範囲内	りでボタン入力	10	%
06 地形補正区分	- CANALINE AND A CONTRACT OF THE CONTRACT OF T				2	2	-		В	l	-5	%
07 改良設計の有無						0	%	0~	-30% の範	囲でボタン入力	-10	%
08 調査名	語負付託調査	名)			三岩二	- の沢	林道第	<b>斤設測量</b>	設計業務			
09 名称	(本設計の名称	;)			三岩二	の沢	林道第	所 设 设 計	業務			
10 規格	体設計の構造	:・規格等)			W=3.6							
格   ④平面縦断設計	□ ⑤横断設計  ̄	□ ⑤構造物設計  ̄ ̄	r o±⊥#	数重計算 一	②構造物	数重計	草 一	JL @19	照査 一			
■組み込み	●組み込み	●組み込み	●組み		●組み;			● 組				
□ ○除 外	○除 外	○除 外	○除	外	()除	外		○除	外			
共 ●組み込み ●	成果品作成 型 組み込み 除 外											



格上設計の書式は、新設設計に準じている。

### 5 改良測量

5. 改良林道	測量入力表	画面消去 算定表印刷	データ検索空きエリア検		データ表示     入力表印刷       データ保存     メニューへ	А	В	
[ ]	、力項目]		[入力欄]	区分	補 正 因 子	補正 (加数等)	単位	
01 歩掛登録番号	(歩掛番号を指定し登録する)		3,000	-	登録範囲 2801 ~ 3000	-	-	
02 総改良延長	(m単位で入力 例500m→500等)	<b>▲</b>	15	m	改良総延長を入力	15	m	
03 徒歩(工事現場)	(m単位で入力 例500m→500等)	<b>*</b>			分 合計徒歩時間		分	
04 徒歩(測量成果残)	(m単位で入力 例500m→500等)	<b>*</b>			分 徒歩歩掛補正	0	%	
05 箇所別規模補正	(1=小 2=中 3=大)	<u> </u>	1	Ŋ٧	40m/箇所未満	-20	%	概算額
06 改良の形態補正	(1=簡易 2=通常 3=高度) 説明	<u> </u>	2	-	通常の改良	0	%	延人員(人)
07 調査名	(請負付託調査名)		美流渡林道	良约直	測量·設計業務			0.36
08 名称	(本設計の名称)		美流渡林道	良约直	測量業務			金額(千円)
09 規格	(本設計の構造・規格等)		W=3.6					14
改良	①計画・準備 ②中心線測量 ② 申心線測量 ② 組み込み ③ 解み込み ○ 除 外	<ul><li>③縦断測量 ─</li><li>●組み込み</li><li>○除 外</li></ul>	<ul><li>④横断湯</li><li>●組み</li><li>○除</li></ul>	込み	<ul><li>⑤平面見取調査</li><li>⑥ 組み込み</li><li>○除外</li></ul>	構造物土質調査 ●組み込み ○除外		

- 05箇所別規模補正は、スピンボタンを操作すると補正因子欄の説明に規模が表示されるので、該当する規模を選択してください。
- 06の改良形態補正は、60%から130%の補正があるので、説明文を熟読し判断してください。



外業の太文字は、機械器具損料の対象となる工種です。

改良並びに災害の材料費・機械器具損料費の率は標準の 50%となっているため、機械損料対象率算定段階で 50%としています。


## 6 改良設計

6. 改良林道	設計入力表	画面	消去デー	- 夕検		•	
J. 42112	200017777	算定	長印刷 空き	エリア核	データ保存 メニューへ	AE	
	[入力項目]	登録完了	[入力欄]	区 分	補 正 因 子	補正 第 (加数等) 位	
01 歩掛登録番号	(歩掛番号を指定し登録する)	•	2,964	-	登録範囲 2801 ~ 3000		-
02 改良総延長	(m単位で入力 例500m→500等)		15	m	-	r	n
03 徒歩(工事現場)	(m単位で入力 例500m→500等)	<b>A</b>			分 合計徒歩時間	5.	<del>)</del>
04 徒歩(測量成果残)	(m単位で入力 例500m→500等)	<u> </u>			分 徒歩歩掛補正	0 %	<u> </u>
05 改良の形態補正	(1=簡易 2=通常 3=高度) 説明	- <del>-</del>	2	-	通常の改良	0 9	6 概算額
06 調査名	(請負付託調査名)		美流渡林道	改良	測量·設計業務		延人員(人)
07 名称	(本設計の名称)		美流渡林道	改良	設計業務		4.43
08 規格	(本設計の構造・規格等)		W=3.6				金額(千円)
<b>収</b> <b>②</b> 組み込み ○除 外	②工法検討       ③平面縦断設計         ●組み込み       ○触み込み         ○除外       分	<ul><li>④横断設計</li><li>●組み込み</li><li>○除外</li></ul>	- ⑤構造物設計 ● 組み込み ○ 除 外		<ul><li>●構造物数量計算</li><li>● 組み込み</li><li>● 組み込み</li><li>○ 除 外</li><li>○ 除 外</li></ul>	>> ●組み	- 1
①協議等(外業) — ● 組み込み ○ 除 外	②報告書作成 ◎ 組み込み ○ 除 外						



#### 7 災害測量

災害測量の入力に当り、災害総延長と箇所数から1箇所当りの規模を確認しておきます。




- 05災害箇所別規模補正は、スピンボタンを操作すると補正因子欄の説明に規模が 表示されるので該当する規模を選択してください。
- 06の災害形態補正は、60%・100%・130%の補正に区分されるので、説明文を熟読し判断してください。



改良並びに災害の材料費・機械器具損料費の率は標準の 50%となっているため、機械 損料対象率算定段階で 50%としています。

# 8 災 害 設 計

災害形態の判定により補正に相当の差がでるので、説明文を熟読し判定してください。



#### 林道災害設計延人員算定表

戻る

請負付託調査名 本設計の名称 里平林道外4森災害復旧灣量設計業務

本設計の名称 **豊都第1 林道設計** 本設計の構造・規格等 **W=3.6** 

① 計画準備 ② 復旧調査計画等 ② 工法検討 ④ 平面縦断設計 ⑤ 横断設計 ⑥ 構造物設計 設計条件 外内別 外 内 徒歩補正 徒歩補正 0 徒歩補正 徒歩補正 徒歩補正 徒歩補正 形態補正 形態補正 (1) 設計延長 形態補正 形態補正 0 30 m 君平 1.00 栗平(外内) 1.00 **東平**(外内) 1.00 東平 1.00 栗平(外内 1.00 **東平**(外内) 1.00 基 延 基 穬 延 延 延 延 (2) 徒歩時間 礎 노 礎 算 Ž 노 礎 算 人工 Ź 正 算 正 硭 正 硭 正 算 正 硭 正 算 歩 乗 歩 歩 乗 歩 歩 乗 歩 歩 乗 歩 I 歩 乗 歩 歩 乗 歩 分 掛 率 掛 數 掛 掛 掛 率 掛 數 掛 掛 掛 率 掛 掛 率 掛 率 率 外内 技師長 外内 1.00 0.02 0.07 0.07 主任技師 0.04 1.00 0.13 外内 0.07 1.00 0.07 0.00 排師(A) 0.04 1.00 0.13 外内 0.14 1.00 0.14 0.04 技師(B) 0.03 0.07 0.02 0.10 1.00 0.03 0.01 0.07 1.00 0.07 0.02 1.00 0.00 0.07 1.00 0.10 外 0.14 1.00 0.14 0.04 技師(C) 1.00 0.02 0.15 1.00 0.15 0.10 1.00 0.10 0.03 0.08 0.08 0.05 0.10 1.00 0.10 0.03 内 外 0.14 1.00 0.14 | 0.04 技術員 0.10 0.15 0.05 1.00 0.10 0.03 0.15 1.00 0.10 1.00 0.10 0.00 内 外 製図工 0.05 0.05 0.02 0.20 0.20 0.08 0.15 1.00 0.15 0.05 組込コ:除外=0 1 1 1 1 1 1

歩掛番号: 2,810

											基礎	歩掛:	(100r	省り	)	1業教	結り	
Ø	構造	物計	算	(3)	土重	計算	等	~	9 K	查	2	0	報告	書作	成	0		
外位	別	外	内	外区	勺别	外	内	外内	划	外	内	外型	切別	外	内	議	小	合
徒歩	補正			徒歩	補正			徒歩	補正			徒歩	浦正			打		
形態	補正		0	形態	補正		0	形態	補正		0	形態	浦正			合		
乗平(	外内)		1.00	東平	(外内)		1.00	乗率(	外内)		1.00	栗卒(	外内)		1.00	t		
基	補	穬	延	基	補	穬	延	基	補	穬	延	基	補	穬	延	延		
礎	正	算	人	礎	正	算	人	礎	正	算	人	礎	正	算	人	人		
歩	乗	歩	エ	歩	乗	歩	I	歩	乗	歩	I	歩	乗	歩	エ	I	<b> </b>	≣†
掛	率	掛	数	掛	率	掛	數	掛	率	掛	數	掛	率	掛	数	数		
		l			l				ļ							ļl		
																<u> </u>	0.03	0.03
				ļ												[]	0.02	
								0.02	1.00	0.02	0.01	0.02	1.00	0.02	0.01	<u> </u>	0.08	0.08
		l	<b></b> .		l				l							200	202	
								0.02	1.00	0.02	0.01	0.02	1.00	0.02	0.01	L_	0.08	2.08
			l	L	<u></u>			l	<b></b> .		l	L				200	204	
								0.02	1.00	0.02	0.01	0.03	1.00	0.03	0.01	<u> </u>	0.10	2.14
		l	<b></b> .		l				l		<b></b> .	l				ļl	0.04	
0.07	1.00	0.07	0.02	0.07	1.00	0.07	0.02									L	0.17	0.21
				L				L								L	0.04	
0.25	1.00	0.25	0.08	0.25	1.00	0.25	0.08										0.27	0.31
		l			l	l			l			l				l		
																	0.13	0.13
			1				1				1				1	1		
																	<u></u>	4.98

43

# 9 落 石 防 止 測 量

9. 落石防止	<u>網工測量入力表</u>	画面消去 算定表印刷	データ検索 空きエリア <b>検</b>		一夕表示     入力表       プータ保存     メニュ	
]	入力項目]		[入力欄]	区	補正因子	補正
1.歩掛登録番号	(歩掛番号を指定し登録する)	2801~ 3000	2811	分	111111111111111111111111111111111111111	(加数等)
2.山腹総面積	(Ha単位 例 0.65Ha → 0.65 等)	-	1,250.00	4	2.0ha以上	-0.2
3.条件選択	1 標準測量 ▼ 1250	平面図1/10	00程度 🔻 🛭	4	1.0ha以上	0.4
4.平面測量方法	(1=通常測量 2=周囲測量のみ)	<b>*</b>	0	0	周囲測量のみ	0.7
5.崩壊箇所数	(測量を要する崩壊地の数を入力)	- <del>-</del> -	2	1	1~2ヶ所	-0.2
6.地況	(1=易 2=中 3=難)	判定表/	1	1	易	-0.2
7.縦断総延長	(縦断測量総延長を m単位で入力)	<u> </u>	3	-	3 m	*
8.横断延長	(平均横断測量延長を m単位で入力)	<u> </u>	2	1	50m未満	-0.1
9.横断測量数	(横断測量本数入力)	÷				
10.等高線間隔	(1=2m 2=5m 3=10m)	- <del>-</del>				
11.調査名	(請負付託調査名)		W=3.5			
12.名称	(本設計の名称)		テスト作業近	直整備》	則量・設計業務	
13.規格	(本設計の構造・規格等)		測量業務			
இையிக்ப்∆க இ	面測量 ②縦断測量 ④横断測量 組み込み ● 組み込み 除 外 ○ 除 外 ○ 除	23+    -	平面図作成	- ⑥協議打 - ● 組 - ○ 除	#i∆#	

概算外注費 321,463 千円 延人員 8481.92

# 落石防止網工測量等延人員算定表

																								No.	2,811
		調査名				₩=3.5											名称:				整備測	重・設	計業務		
		山腹総				1250											規格:		測量業	锈					
		崩壞地	15 PM	ĐŢ.		2	ヶ所																		
調査項	1		Pik:	查選点		標	準山原	复平面温	量	標	単山朋	[縦断]	則量		標	準山腹	横断測量			平面	図作成				
歩掛単位	(SU)				1Ha.				1Ha.				0.1Km				1横断					1件			
計算基礎	汝値	山腹総	面積	1250	Ha	山腹総	面積	1250	Ha	縦断平				横断測		0	横断		作成件	쐜	1	件	120		
補正条件	1	山腹面		2 Oha (X 上		山腹面		2 Chall E	-0.2	地	況	易	-0.2	横断延		90m未満		-0.1			I.OMQLE	0.4	協 議 打	小	合
補正条件	2	崩壞箇		1~2ヶ所		崩壞箇		1~2ヶ所	-0.2					地	況	易		-0.2	等高		. 0	0	扪		
補正条件	3	地	況	易	-0.2		況	易	-0.2										平面図	31/100	0程度	A	合		
補正条件	4	-	L#	78.	227	測量方	Ξ.	■■ <b>200</b> のみ	0.7	-	1#	78.	277	-	4#	78.	27		-	L#	78.	27	ť		
	補止	學	狸	<b>研</b> 算	延人	P P	悝	¥	延人	學	狸	育	延人	- 原	俚	育	延人		學步	俚	御	延人			
技術者	補比内外	歩	補正率	参	数	歩掛	補正率	歩掛	数	参	補正率	歩掛	数	歩掛	補正率	掛	数		歩掛	補正率	歩掛	数		計	計
測量技師	外内	1.00	0.40	0.40	500.00							L.,,		0.20										500.00	
測量技師		1.00	0.40	0.40	500.00		0.42	0.42	525.00 875.00	0.10	1.00		0.00	0.20	0.70	0.14		0.00	0.20	1.40	0.28	0.28	2.00		1027.28 875.01
州里12时	"呙	1.00	0.40	0.40	300.00		0.42	0.63			1.00			0.10				0.00		1.40	0.56	0.56	3.00		2166.08
測量助手	「好					2.50			875.00		0.80		0.02	0.40				0.00							875.02
(XI)	外内					1.50	0.42	0.63	787.50	0.25	1.00	0.25		0.10	0.90	0.09		0.00					1.00	788.51	1663.53
普通作業的	1 厘	2.00	0.40	0.80	1000.00	7.50	0.28	2.10	2625.00	1.10	0.80	0.88	0.03	0.40	0.70	0.28		0.00						3625.03	
積質項目(	八 30:33-	1.000	-0.		1				- 1			l	١.,			<u> </u>		- 1				- 1	- 1	0.00	3625.03
1度县坝日	₩120-			色数値は	器材料	等積算対	毎从T	細である	5.								J		_			للسسا			8481.92

### 10 落石防止設計



概算額 2,100 千円 延人員 27.80

#### 落石防止網工設計延人員算定表

[ %	拓防止拥工設計等	‡業務 」													
	調查名等	00%	合山工事实施	別量及び数	樹業務						設計業》 0.50ma	務			
	補正条件の実標枠内	数重 () 情 正平・	点操件内数量	は飛数である	) <u>.</u>										
内業外業別	外	*			内										
調査項目	現地調查	1	6本事項の決	ŧ	2331	計画		設計图	作成	(平面图	21年)	29 <del>21</del>	图作成	(構造	图)   数
計算基礎数值	1	ſ¢.	1	件		1	<b>/</b> ιμ		$\neg$	1	<u>/</u> #			1	<u>η</u> μ
補正条件 1	全体相響 有	1													
補正条件 2	細御指示 有	0 <b>£44#</b> 1	個等有	1 全得	排回等	有	1	面積規	膜.		0	面積規	模		一回面
瀬正発件 3	探聞組合 単独	1 #1991 1	告示 有	0 西花			0	工糧組	e i	existe:	-	工糧組		ex=5+0	
	面積規模	0 漢明		1.0 工程			ō		_				_		
1::::	地 記易		IJ腹I <del>ੑੑ</del>	"		#	1								
	解析等調查無		#調查無	1											
項 目→ 全体	原 イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ	延り	湖 積 正	延 類	せ	費	延人	學	첉	費	延人	學	亚	質	延人
項 目→ 全体 体 技術者等 計 車	<b>棚里 多掛</b>	工 歩 数 掛	李 歩 掛	工 数 接	* ** *	掛	数	歩掛	*	参	数	歩掛	本	参掛	数
主任核師 有	0.00 0.80 0.00	0.00 0.00			50 1.00	0.50	0.50								
枝飾(A) 有	0.50   0.80   0.40	0.00 0.90						0.50	1.00	0.50	0.50		1.00	0.50	0.50
樹師(B) 有	1.00 0.30 0.30	0.00 1.00	1.00 1.00		00 1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
技師(C) 有	0.00 0.80 0.00	0.00		1.	00 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00
技術員 有	1.00 0.80 0.80	0.00				$\vdash$	$\longrightarrow$	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00 2
写图工 有	<b>. te</b> . 1 = 00	1		1 00			1.00	2.00	1.00	2.00	2.00		1.00	2.00	2.00
<b>確算項目(組込=1:</b>	<b>禁</b> し=0)	1.00		1, 00			1,00				1.00				1.00

																No.	3,000
(構造	图)	設計图	作成	(数量)	<b>(A)</b>		層	查		<b>業</b> 設:	計説明	書等化	帳				
		面積規	模	1	<b>/1</b> 0	面積規	换	1		29.31 <b>28</b> 全部計		1 有	]n¥ 1	協議打	安定計算	内	슘
EX-SPE	0	工程組	Ê	(X°4+t	0	工程組	Ê	ex ^{cq+t}	0	解析等	野査	無	1	fi t	規模・工程 組合雑匠は 配金と明じ	*	
<b>積</b> 算 歩	延人工数	<b>原</b> 里 参掛	補正卒	<b>有</b> 算参	延人工数	<b>聚季参</b> 掛	祖正卒	<b>荷</b> 算 参掛	延人工数	<b>欧州</b> 松車	補正卒	<b>看</b> 算参掛	延人工数	延人工数	延 人 工 数	aH ∴	aH 人
						0.50	1.00	0.90	0.90	0.00	1.00	0.00	0.00	1.80		2.60	2.80
0.50	0.50	$\overline{}$				1.00				0.50	1.00	0.50		2.40		3.90	3.90
2.00	1.00 2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	0.50	0.50	0.80	0.00	4.50 5.80	4, 50 5, 80
2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00					1.00	1.00	1, 00	1.00	0.60	0.00	7.00	7.00
2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00					1.00	1.00	1.00	1.00		$\vdash$	4.00	4.00
	1.00				1.00	_		•	1.00				1.00	1.00	0.00	.,	27.80

[注] 印刷例に用いた地名・数値等は、説明書の流れを示すための仮のデータであり、整合性はありません。

# 第4部 設計書作成

### 1 プログラムの起動


メインメニューから3番の「設計書作成」をクリックすると次の「設計書作成サブメニュー」の画面となります。




設計書作成は、「基礎条件」ボタンのクリックからはじめます。この画面に戻らず予定 価格作成まで行えます。(2~6番は、設計後の閲覧などに使います。)

設計書作成の概略の流れを示します。

# 設計書作成概略手順





### 2 基礎条件の入力

#### (1)一般的留意事項

★ 基礎条件入力画面で淡緑色の欄は全て入力し埋めるようにしてください。 この基礎条件設定のデータを参照し積算が進められます。




- ★ ここで設定の消費税率を基に自動で以降の消費税表示、金額計算が行われます。
- ★ 調査場所の1行目を大字までとしましたが、ちょうど長さの半分を目安に区切って入力して下さい。

- ★ コンボボックス(▼)が設定されているものは、これを利用すると入力が簡単です。
- ★ 片道距離入力欄は、一般道路と高速道路に分け入力して下さい。(所定の速度から 運転時間を自動積算します。)
- ★ 宿泊地から現場までの距離は、現場の数だけ入力して下さい。(平均距離が算出され所定の速度から運転時間を自動積算します。) それぞれ、距離が入力されると条件表へセットされます。
- ★ 測量業務がない場合、精度管理費欄は無視されます。
- ★ 技術経費は廃止されました。新規の入力はしないで下さい。
- ★ 委託予定機関の選択肢は「建設コンサルタント」及び「個人」となりました。

#### (2) 新規入力の場合

- ★ 新規入力の場合は、淡緑色欄は、全て入力します。
- ★ 「ライトバン経費」ボタンを必ずクリックし次に説明する事項の確認をしてください。(このボタンで積算に用いる交通費を全て計算します。)



この画面で「OK」をクリックすると次の「ライトバン経費計算書」が表れますので、 必要に応じ印刷して下さい。

# ライトバン経費計算書

金額等消去

基礎入力表へ 印刷

No	名	称	規	格	計 算 式	計算値	単位	備	考
	運転経費		1時間当り)	重転経費	① * ② * ③ + ④				
					2.6 * 143 * 1.2 + 478	924	円		
	宿泊地往復時	間			( \$ / Ø + \$ / \$ ) * 2				
					(51.4 / 30 + 45.7 / 90 ) * 2	4.4	時間		
	乗込引揚経費	ŧ			運転経費 * 往復時間 + ① * 2 + ② * 2				
					924 * 4.4 + 714 * 2 + 0 * 2	5,494	円		
	現場までの往	復時間			(9) / (0) * 2				
					19 / 30 * 2	1.3	時間		
	現場運行経費	ŧ	日帰り適用		運転経費 * 現場往復時間 + ③ * 2				
					924 * 1.3 + 0 * 2	1,201	円		
記号	① 1時間当	リ燃料消費:	<b>1</b> ②	1L当りガン	リン単価 ③ 雑材料(燃料費の20%) ④	) 1時間当り	ライトバン	/損料	
0	⑤ 一般道路	距離 @	) 高速道路	距離 🤇	》一般道路設計時速 ⑧ 高速道路設計8	寺連 ⑨ 瑪	場までの	距離	
説明	<ul><li> 現場まで</li></ul>	の速度 (	) 有料道路	等通行料(	宿泊地・税抜き) ② フェリー片道料金(税払	抜き) (3)	現場片記	直有料道(税技	友ぎ)

#### 1) 運転経費

直接単価データと交信し、設定された条件で運転経費を積算し、以降の設計書に 反映します。

### 2) 宿泊地往復時間

一般道路30km/h・高速道路90km/hで計算し往復として2倍しています。

#### 3) 乗込引揚経費

運転経費と有料道路通行料金、更にフェリー料金の往復に要する経費として 2 倍して積算しております。

## 4) 現場迄往復時間

乗込引揚旅費と同様ですが、現場への速度は、30km/hを採用しています。

## 5) 現場運行経費


所要の運転経費と有料道路が有る場合には、その経費も積算に加えます。

#### 6) 計算結果

1)  $\sim$  5) の内容により、計算された結果は、明細表に続く旅費計算に反映されます。

### (3) 既存データの読込の場合

「保存設計書読込」ボタンをクリックします。すると例えば



ここで、別のデータを呼び込むため「はい」を選択すると、



このように画面に表示されますので、読み込むべき設計書のデータを開きます。 すると、



このような画面となりますので、「はい」をクリックすることで、データが呼び 込まれ、基礎条件入力表が入れ替わります。

先の画面で、「いいえ」をクリックした場合は、



このように表れ、起動時に読み込まれていたデータにより設計が進むことになります。

★ 既存データを読込んだ場合も、新規入力同様「**ライトバン経費」**から実行し ライトバン等経費(交通費)を更新し、明細表に進んでください。

#### 3 明細表画面

明細表は、一般の工事費積算などと異なり、集計後の計算が業務の種類毎に積算内容が異なります。そのため次の業務区分表により分類することにしています。

なお、10林野治第917号[1-1]で説明の歩掛割増にも対応しています。割増を要する場合は割増率欄に%単位で率を入力して下さい。割増無しの場合は0を入力します。

業務区分番号	業務	区	分		
1	一般調査				
2	解析業務				
3	設計業務				
4	測量業務				

業務区分表

### 明細表入前の書式




# (1) ボタンの共通事項

・「単価検索」: 単価検索の際は、カーソルを「単価 No」の一番上の空きセルに 合わせてから「単価検索」ボタンをクリックします。

> 単価の種類別格納表が現れ、番号指定でそのグループの先頭番号 ヘジャンプします。また、見つけた単価番号をダブルクリックで 取り込むことができます。


検索のため、コンボボックスの▼印をクリックすると項目の表題が表れますので、該当する項目をクリックし単価検索ボタンをクリックします。

該当するデータ表が現れますので、必要な番号を選び、ダブル クリックをすると、明細表に読み込まれます。




コンボボックスのクリックで、表題が表れます。

「単価表検索の例」



「歩掛表検索の例」



必要な項目へジャンプし必要な単価番号を探します。

・「**画面保存」**: 計算結果が中継保存エリアに格納され、次の入力に備え画面が クリアされます。

保存した明細表の ● が ◎ に変わり、保存済みが分かります。


## (2) 新規入力の場合

明細書番号(1番から順に)・工種・構造・業務区分・割増のある場合は、割増率を入力します。

あとは、単価番号(標準単価 1001 番上)と数量を入力し、1 枚完成毎に「**画面 保存」**を実行して下さい。

### (3) 既存データ呼込の場合

基礎条件入力表で、設計書を読込み、明細表に移り、左上のコンボボックスを開くと、例えば次のように、読込んだ明細表の表題部が表れます。



ここでは、明細表に2項目が登録されているので、順番に1番から指定するのが自然です。(順不同可・多重上書き可)

順序に開きますが、開いた工種の○が●に変わり、訂正があれば訂正を行い、 「画面保存」ボタンをクリックすると●が◎に変わります。

全項目◎になるように画面保存を実行します。

次に、上の例題を表示してみます。

#### 設計等業務の例



#### 測量業務の例



この明細表に必要に応じ工種を追加することもできます。

※明細表には工種が設定されていますが、設定された工種から同一工種名が含まれていれば、この段階でドロップダウンリストの工種区分と業務区分の番号が設定されます。手動で再選択することもできます。



ここで、明細表の印刷は、画面保存をする前に行って下さい。「**画面保存」**を クリックすると、次の画面を表示する準備作業として画面をクリアしてしまい ます。

また、公表用の設計書を印刷する場合は、「公表用」のボタンをクリックします。すると、更に金額を明示か省略かを選ぶことができます。

必要となった時点で、検討のうえ適当な書式を使ってください。 なお、公表用は、次の構成表にもこの機能を付しております。



### 金額明示の例

明 細 表

明細No	1		1.0	式	県 別	旭川地内	森林管理署	北野森村	<b>木管理署</b>
	実施設計測量業務		業務区分	4	豪雪地域		事務所等	東野	事業所
構造	W=3.6m(動作確認作業)		割増率(%)	0	能	客頁		妾人件費	備考
単価No	名 称	規格	数量	単位	単価	金額	単価	金額	I/R 15
2801	大雪山林道新設調査設計業務	林道新設工事(測量)	1.000	式					
2803	大雪山林道格上調査設計業務	林道格上工事(測量)	1.000	式					
2805	大雪山林道改良調査設計業務	林道改良工事(測量)	1.000						
2807	大雪山林道災害調査設計業務	林道災害工事(測量)	1.000	式		χ			
					5	3			
						(a			
		ā†	15.			10,117,108		7,161,896	***************************************
備考	30	5722			7			労務費金額	その他金額
								2,949,993	5,2

「詳細まで印刷」: このボタンをクリックすると、技術者毎の外業日数まで印刷 され積算経過が明らかとなります。

明細表上での作業が終了した時点で、「旅費計算へ」のボタンをクリックします。


### 4 旅費計算

旅費計算は、**乗込・引揚旅費**(普通旅費)と現場内移動通勤の**現場運行旅費**(日額旅費)の計算となります。(旅費区分は基礎入力のコンボボックスで入力)

## (1) 乗込・引揚旅費計算

乗込引揚旅費は、一般調査・解析業務・設計業務・測量業務の各パーティーの調査があったとしても、実務上は同一パーティーが作業を行うのが常態であるとの考えから、この4種(又は3種・2種)が同時に作業をする場合でも、最大のパーティー1組にのみ乗込引揚旅費を積算することとしています。

また、出張中の拠点移動は、1パーティーのみ1カ所当たり 0.5 日を積算すること にしていますが、積算しない場合は、拠点移動をゼロとしてください。拠点移動があ る場合日当・宿泊・移動賃金は同比率で積算することとしています。



計算が仕上がった状態で表示されます。

「印刷」 ボタンをクリックし印刷して下さい。

「現場旅費計算へ」ボタンクリックで次の作業へ進みます。

# (2) 現場旅費計算

現場旅費は、基礎条件入力表の旅費算定基準欄で設定した旅費で積算されます。 現場、通勤日数(ライトバン積算日数)は、業務により技師B・主任調査員・測量技師の日数を計上することとしました。

工種	20	項目	摘要	1						10		12	15			18	現場旅費計	ライトバッ装着	合計
- '-	60	1385 =	5,40,000,000	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	調查技師	主任紹香園	調査員	<b>有量主任物</b>	测量技師	测量换断槽	测量助手	SOUNDE ST		
一般調査業務	1223	A 原表移写							_										
		B 対象日数								:			8				対象日数		
		C 日額旅費	宿泊		3						X		8		×		1日当たり		
		D 旅費計			9 3		9		N 3				8/		0-3		9		
解析等業務	2	A 原表移写	i				0 9						0		0 1		0		
	2.10	B 対象日数	ţ										0				対象日数		
		C 日額旅費	宿泊				1										1日当たり		
		D 旅費計																	
設計等業務	3	A 原表移写	ī.		3.47	7.73	10.46	6.46	6.72				31				2		8
		B 対象日数			4	8	11	7	7								対象日数	11	
340,478		C 日額旅費			8,685	8,685	8,685	8,685	6,990		4		8		4		1日当たり	2,818	9.
		D 旅費計			34,740	69,480	95,535	60,795	48,930								309,480	30,998	340,47
測量等業務	4	A 原表集計	-	1										34.04	94.65	76.9			
		B 対象日数											0	34	95	111111111111111111111111111111111111111	対象日数	34	
1,593,382		C 日額旅費												8,685	6,990	1 115 100 100 100 100	1日当たり	2,818	
0,000,000		D 旅費計											58				1,497,570		1,593,38
備考									×				37		8		8		

計算が仕上がった状態で表示されます。

「印刷」ボタンのクリックで計算書が印刷されます。

「積算構成表」ボタンをクリックし次の作業に移ります。

## 5 積算構成表

積算構成表は、積算分類・積算方式の違い等から次の4種類に分類されます。

1 一般調査 2 解析等業務 3 設計業務 4 測量業務

構成表は、若干の書式の違いがあっても、操作方法は、全て同じため纏めて説明を加えます。

画面は、計算済みの状態で表示されます。

「印刷」:構成表を印刷します。

「次の構成表へ」: 次の構成表へ進みます。

但し、最後の測量業務のみ最後のボタンの内容が変わります。

「集計表へ」: 各構成表の集計部へ移動します。

# (1)一般調査構成表

No.	1	一般	調査第	業務	7			
分類		1 100	X	分	金	客頁	備	考
1			人	A 直接人件費	1 8	ATT 100	別紙明細表参照	WES
			件	B 労務費		.791,110		
		直	費	C 細 計	10	,396,238		
	純	接	直	D 乗込·引揚旅費		0	別紙旅費計算書参照	Į
-		調	接	E 現場作業旅費	1	,443,886	"	*
		查	経	F 積上直接費			別途積算明細表参照	積上時再計算
般	調	費	費	G その他積上経費	3	785, 190,	材料費·機械器具損	料·器具経費等
				日 細計	4	,535,671		
調			I	直接調査費計	14	,931,909		
0.000	査	間	J '	労務者輸送 <b>費</b>		304,587	(I+K+L+N) 15229390	* 0.02
査		接	K	準 備 費		148,162	0.0049*14931千円	+ 75千円
94000-7		調	L :	施工管理費		149,319	(I)14931909 * 1 / 1	00
費	費	查	M	営繕経費		233,009	(I+K+L*N) 15533977	* 0.0 <b>1</b> 5
10000		費	N	積上間接調査費			別途積算明細表参照	1
			0	間接調査費計		835,077		
		Р	純調配	<b>查費計</b>	15	,766,986		WALLEY WATER
8	諸	Q	諸経	<b>費</b>	4	,384,798	(P) 15766986 * 30.9	% * 0.9(旅館)
	経	R	端数图	<b></b>		-784	千円未満端数切捨額	
	費	S	諸経事		4	,384,014		
			計	58	20	000,151,000		

諸経費は、発注予定機関が変更されると、率も変更されます。(以下同じ) 別途積上経費がある場合は、淡緑色欄に金額を入力してから「積上時再計算」 をクリックして下さい。(以下の構成表についても同様である。)

一般調査と解析等業務は、実施設計とは異なりますが、積算できる機能を備えているため書式として計上しておきます。

# (2)解析等業務 ※費目が一部改正されました。

		_	調	査費積算構成表	Ę A	コ 刷 公表用 次の構成表へ
No.	No. 2 解析等業務			務		
分類		区		分	金額	備考
2		人件	Α	直接人件費	76,463	別紙明細表参照
		1年   費	В	労務費	0	"
解	直	等	С	細計	76,463	
	  接		D	乗込·引揚旅費	0	別紙旅費計算書参照
析	130	直	E	現場作業旅費	0	"
等	原	接	F	報告書類作成費	50,000	(A) 76463 * (10 - 0.5 * 0.08 ) / 100
<del>寸</del>	, ., .	経	G	積上直接費		別途積算明細表参照 積上時再計算
調	価	費	Н	その他積上経費	0	材料費・機械器具損料・器具経費等
""			I	細計	50,000	
査		J i	直	接費計	126,463	
	間接	原価	Κ	その他原価	41,167	(A) 76463 * 53.84%
費	L	一般	管	理 費 等	71,829	(K+J) 126463+41167 * 42.85%
	М	娣	数	整理額	-459	千円未満端数切捨額
N			計		239,000	

126,463	
0	発注予定機関 = 個人
0	発注予定機関 = 個人
-463	千円未満端数切捨額
126,000	

発注予定機関が個人の場合

# (3) 設計業務 ※費目が一部改正されました。

			調	<b>查費積算構成表</b>		EP	刷		公表用	次の構	成表へ	
No.	3	設計等	業	務								
分類		区		分	金	頂			備	3	¥ 5	
3		人件	Α	直接人件費	333	,433	別紙	明細:	表参照			
		曹	В	労 務 費	28	,594	"					
	直	等	С	細計	362	,027						
	  接		D	乗込·引揚旅費	163	,692	別紙加	を 費	計算書参照	3		
設	汝	直	E	現場作業旅費	41	,710	"					
	原	接	F	報告書類作成費	50	,000	(A) 33	3343	3 * (10 -	0.5 * 0.33	/100	
計	"1"	経	G	積上直接費			別途	漬算!	明細表参照	3	積上時程	軒計算
	価	費	Н	その他積上経費		O 材料費·機械器具損料·器具経費等		等				
			I	細計	255	,402						
費	費 」 直接費計		617	,429								
	間接	原価	Κ	その他原価	179	,520	(A) 33	3343	3 * 53.84%	5		
	L	<b>→</b> }	投作	管理費等	341	,492	(K+J)	617	429+1795	20 * 42.85%	<u> </u>	
	М	站	复数	[整理額	_	-441	千円:	未満:	端数切捨割	Į.		
N		ĺ	t		1.138	.000						

126,463	1
0	発注予定機関 = 個人
0	発注予定機関 = 個人
-463	千円未満端数切捨額
126,000	

発注予定機関が個人の場合

# (4) 測量業務

				測量費積算權	成表	ЕП	刷	公表用	集計表へ
No.	2	測量等	等業別	务					
分類		X		分	金	額		備	考
4		人   件	Α	直接人件費		887,986	別紙明	細表参照	外業費 A1=103000
		費	В	労務費		144,650	//		
	直	等	С	細言十		1,032,636			
測			D	乗込引揚旅費		0	別紙旅	費計算書参	照
	接	直	E	現場作業旅費		153,714	//		
		接	F	材料費		5,150	(A1*f)	103000 * 5	i.O %
	測	経	G	機械器具損料		1,545	(A1*f)	103000 * 1	.5 %
		費	Н	積上直接費			別途積	算明細表参	院照_ 積上時再計算
量	量		I	その他積上経費		0	材料費	• 機械器具	損料・器具経費等
			J	細 計		160,409			
	費	K 精	度	管 理 費		0	(C+G)	(1032636 +	1545)*0%
		L		細 計		0			
		M j	直接》	則量費計		1,193,045			
費	諸	N i	渚 :	経費		938,926	(M) 119	93045 * 78.	7 % * 1(会社)
	経	0 1	端数割	<u> </u>		-971	千円未	満端数切捨	額
	費	P E	者経費	<b>₺</b> 言十		937,955			
Q			計			2,131,000			
fは、淇	量に	伴う現	場測	量機械器具経費・材	料等で指	定された薬	☑である。	•	


# (1) 集計表

集計表は、4業務の集計と消費税計算を自動的に行います。

周査名	大雪山林道新柏	各改災調	查設計業務	í		保存ファイル名:	│ SD大雪山林 (ファイル名自動	
構成表	区	分	数量	単位	単価	金額	備	考
1	設計等業務		1	式	( <del>1</del> )	12,769,000		
2	測量等業務		1	九	500	19,719,000		
	計		12	12 25	- 3	32,488,000		
	消費税相当額			k 20	3	1,624,400	消費税率 = 5%	%
	計					1,624,400	6	
	合計					34,112,400		
							7	
			+	19				

### 6 表紙印刷

集計表の画面で「印刷」を選択すると集計表に引き続き、次のような表紙印刷画面となります。




印刷をして集計表画面に戻って下さい。

#### 7 データの保存


データの保存ファイル名は、次の要領で自動作成されています。特に理由があれば、 保存ファイル名を変更してもかまいません。

SD+調査名の5文字 + (調査年度)例 SD治山調査大(16)



集計表の右肩に、このように表示されます。

「データ保存」ボタンをクリックすると、保存ファイル名で保存するか確認ウィンドウが表示されます。ここでファイル名を変更して保存もできます。



また、同じファイル名で既に保存されていれば確認メッセージがでます。



「はい」をクリックすると



初めてのファイル名の場合は、直接このメッセージがでます。

# 8. 工種別数量内訳書

「工種別へ」ボタンをクリックすると、次のような工種別数量内訳書が表示されます。

調査名 : 大雪山林道新格改災調査設計業務

業務区分	工 種	種 別	数量	単位	摘 要
測量等業務	実施設計測量業務	大雪山林道新設調査設計業務	1.0	式	林道新設工事(測量)
		大雪山林道格上調査設計業務	1.0	式	林道格上工事(測量)
		大雪山林道改良調査設計業務	1.0	式	林道改良工事(測量)
		大雪山林道災害調査設計業務	1.0	式	林道災害工事(測量)
		直接経費	1.0	式	150ha未満
		精度管理費	1.0	式	
		諸経費	1.0	式	150ha未満
		種別計		WE.50	030.75.28
設計等業務	林道実施設計業務	大雪山林道新設調査設計業務	1.0	式	林道新設工事(設計)
		大雪山林道格上調査設計業務	1.0	式	林道格上工事(設計)
		大雪山林道改良調査設計業務	1.0	式	林道改良工事(設計)
		大雪山林道災害調査設計業務	1.0	式	林道災害工事(設計)
		直接経費	1.0	式	
	ā†	諸経費	1.0	式	
	消費稅相当額	技術経費	1.0	式	
	請負調査費	種別計		W150	
	āt .	3			
	消費税相当額				
	請負調査費	2			
	総計				
	202 200				

「画面消去」を実行し、「データ読込」を実行すると、集計表に表示の調査業務の工種 別数量内訳書が表示されます。

必要に応じ、印刷して利用してください。

# 9. 予定価格調書

集計表の画面で**「予定価格調書作成」**のボタンをクリックすると、次のような表が表れます。

# 印刷 戻る 予 定 価 格 調 書

支出負担行為 担当官	経理課長	主務課長	林道管理係長

# ¥2,554,650

(入札書に記載された金額と比較する価格)

¥2,433,000

予定価格 * 100 / 105

調 査 名: 保安林管理道新設測量設計業務

調査設計金額 ¥2,554,650 円のうち 支給材料その他¥ 0円を控除し上記金額をもって予定価格と定める。

平成20年 月 日

支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 山田 壽 夫

内訳は別紙設計書のとおり

主査 坂本 有


日付、氏名等は、必要に応じ打ち替えて下さい。 入札等の予定価格となります

### 10. 内訳書作成

業務内訳書を作成できます。すでに作成された測量、設計メニュー項目(新設・格上・改良・ 災害・落石)に応じて、積算システムに入力された条件(作業区分、数量、単位、単価、金額、 現場条件等)が反映され、金額表示のあり、なしが選択出来ます。



「データ読込金額あり」または「データ読込金額なし」をクリックすると、SD ファイルの選択ウィンドウが表示されますので、内訳表を作成する SD ファイルを選択します。SD ファイルを保存していない場合、現在の内容で内訳を作成するには DT 保存ファイルを選択します。



#### 「データ読込金額あり」




#### 「データ読込金額なし」




# ●パスワードを初期化する時には

パスワードが分からなくなった時には、以下の操作で再設定して下さい。


①ユーザー名、パスワードを空欄のまま認証ボタンを押します。



②再設定ユーザー名を入力するメッセージが表示されます。



- ③特定のユーザー名「 」 を入力して OK を押します。
- ④パスワード(再)登録ボタンが表示されますので、新しいユーザー名、パスワードを入力して 登録ボタンを押します。





# 追加マニュアル

## 概要


「森林整備保全事業の調査・測量・設計等を外注する場合の取扱要領」(以下「取扱要領」) の一部改正に伴い、プログラムを一部変更致しました。

積算基準での「技術経費」は企業会計の上では存在せず、積算基準の検証が困難であること。諸経費の算定方法が誤解を生みやすいことから、新たな積算手法を導入することとなりました。

「取扱要領」では、この技術経費に相当する部分は歩掛を増やし、「諸経費」に替わる「その他原価」及び「一般管理費等」を算入することとしています。


また、委託先として考慮されていた分類については、従来の「会社」、「公益法人等」を 統合し、「建設コンサルタント等」としています。これにより公益法人の場合は諸経費に 0.9 を乗じるいたのが廃止されました。一方、個人に委託する場合は「その他原価」及び「一 般管理費等」は算入しないものとしています。

今回のプログラム変更については、ボタンやウィンドウの追加は行っておらず、内部での計算及びその結果の表示に関する部分に留まっています。



### 構成費目の比較イメージ

<従来の積算>



# プログラムの変更箇所

### ・歩掛の変更

技術経費(相当)が含まれる分、歩掛が増えています。

#### •委託(予定)機関

従来の「会社」、「公益法人」が「建設コンサルタント」に統一されたため、プルダウンの選択肢が「1 建設コンサルタント」、「2-」、「3 個人」となっています。従来のコードと整合性を保つため、コード2としていた「2-」を残しています。

今後は「1建設コンサルタント」、「3個人」のいずれかを入力して下さい。

また、もしコード2が入力された際は「1建設コンサルタント」が入力された時と同じ計算を行います。



基礎条件入力表の委託予定機関

#### 公益法人の諸経費

公益法人に委託する場合、諸経費に 0.9 を乗じる事になっていましたが、公益法人の分類が無くなったのに伴いプログラム内の計算を削除しました。

### ・「その他原価」、「一般管理費」の導入

今まで「技術経費」を算入していた、「解析等調査費」及び「設計業務費」についてはその廃止に伴い「諸経費」を廃止し、「その他原価」及び「一般管理費等」が導入されました。 いずれも率による計算を行っていますので入力の必要はありませんが、プログラム内部 では、以下の計算を行っています。

その他原価 = 直接人件費 × 53.84%

一般管理費等 = 設計原価 × 42.85%

#### 個人に委託する場合

個人に委託する場合は、「その他原価」及び「一般管理費等」を算入しません。そのため、 上記の組織選択で「個人」が選択されている場合には、積算構成表のうち「その他原価」、 「一般管理費等」が共に「0」になります。

J 直接費計	126,463	
間接原価 Κ その他原価	0	発注予定機関 = 個人
L 一般管理費等	0	発注予定機関 = 個人
M 端数整理額	-463	千円未満端数切捨額
計	126,000	

*解析業務の構成表* 「個人」の場合